

---

## **Przedmiar nr 1 Rozebranie wiat i garaży**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje  
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Konarskiego 11/13  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej przy ul Konarskiego  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Katarzyna Dąbrowska- Marszał  
DATA OPRACOWANIA : aktualizacja 28.11.2023 r.

---

Poziom cen : III kw. 2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
aktualizacja 28.11.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórka</b>			
1 d.1	KNR 2-25 0201-04	Wiaty prefabrykowane z elementów stalowych i żelbetowych pokryte płytami z blachy trapezowej - rozebranie garażu "blaszaka" i wiaty 3.0*6.0+2.5*5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.250</b>
2 d.1	KNR 2-25 0209-02	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - rozebranie zadaszenia po stronie północnej 6.2*7.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.500</b>
3 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 12.0+6.0*2*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
4 d.1	kalkulacja indywidualna	demontaż bramy garażowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
6 d.1	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 5.4*5.4*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.832</b>
7 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej-ściany i ściany fundamentowe murowanego garażu 3.60*5.40*4*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 19.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.440</b>
8 d.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie nawierzchni betonowej pod wiatami i garażami (5.4*5.4+8.5*17.4)*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 35.412	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.412</b>
<b>2</b>		<b>wykopy i wywóz gruzu i ziemi</b>			
9 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (3.0*6.0+2.5*5.7)*0.15+(3.0+6.0+2.5+5.7)*2.5*0.15+6.2*7.5*0.15+35.412+3.60*5.40*4*0.25+5.4*5.4*0.2+2.4*2.0*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.427	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.427</b>
10 d.2	kalkulacja indywidualna	opłata za wysypisko i utylizację 79.427	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 79.427	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.427</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rozbiórka						
2	wykopy i wywóz gruzu i ziemi						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: