

Przedmiar nr 18 – roboty instalacyjne część B i C

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT SANITARNYCH

Listopad 2023 r.

Lp.	Opis	ilość	j.m	Wartość nrto [zł]
1.	Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej	1	kpl.	
2.	Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania: rurociągi wraz z izolacją, armatura, grzejniki płytowe, grzejniki drabinkowe oraz instalacji grzewczej zasilającej nagrzewnice central wentylacyjnych: rurociągi wraz z izolacją, armatura. Demontaż istniejącej instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z białym montażem. Demontaż instalacji hydrantowej.	1	kpl.	
3.	Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej wraz z odpływami podłogowymi.	1	kpl.	
4.	Demontaż elementów i urządzeń istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach istniejącej kuchni oraz klimatyzatora kanałowego wraz z kanałem wentylacyjnym w jadalni.	1	kpl.	
5.	Demontaż istniejących elementów zestawu wodomierzowego wraz z rurociągami. Montaż nowego zestawu wodomierzowego w innym pomieszczeniu.	1	kpl.	
6.	Demontaż i montaż odcinka przyłącza kanalizacji technologicznej pomiędzy budynkiem a istniejącym separatorem.	1	kpl.	
7.	Dostawa i montaż kompletnej instalacji centralnego ogrzewania, opartej na ogrzewaniu podłogowym dla wszystkich pomieszczeń, z rozdzielaczami wyposażonymi w grupy pompowe i przepływomierze - wraz ze sterowaniem. Montaż rurociągów zasilających, wymiennik ciepła, nowy obieg grzewczy w pomieszczeniu rozdzielacza waz z opomiarowaniem. Montaż instalacji ciepła technologicznego do central wentylacyjnych.	1	kpl.	
8.	Dostawa i montaż kompletnej instalacji wodociągowej: woda zimna, ciepła, cyrkulacja, woda hydrantowa.	1	kpl.	
9.	Dostawa i montaż elementów białego montażu.	1	kpl.	
10.	Dostawa i montaż instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej.	1	kpl.	
11.	Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia jadalni, oraz pomieszczenia rozdzielni kelnerskiej	1	kpl.	
12.	Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia jadalni oraz dostawa i montaż klimatyzatora dla pomieszczenia elektrycznego w piwnicy.	1	kpl.	

SUMA WRB =ΣWCi xni

Podatek VAT 8%

Brutto

Projekt WPP =W%xWRB - 5%

Podatek VAT 23%

Brutto

Wykonano w oparciu o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych - III kwartał 2023 r. / BISTYP