

Schemat organizacji ruchu dla odcinków zamkniętych na czas wykonania warstw bitumicznych.

W trakcie prowadzenia robót, przejezdność przez skrzyżowania zostanie utrzymana.

Objazd odcinków, na których będą trwały roboty odbywać się będzie ul. Ściegiennego, natomiast na ulicach prostopadłych zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy (jeżeli taki nie obowiązywał).

W rejonie skrzyżowań masa nie będzie układana. Zakłada się wykonanie skrzyżowań wyniesionych z kostki betonowej, które będą realizowane w kolejnym etapie prac.

