

Kategoria funkcjonalna	Komunikacja		
Numer porządkowy pomieszczenia	1	Nazwa	Komunikacja
Szacowana powierzchnia +/- 10%	135,41 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 20° / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. W ścianach pomiędzy salą gimnastyczną a komunikacją wykonać drzwi szklone dwuskrzydłowe z naświetlami bocznymi i górnymi do wysokości sufitu rastrowego. W drzwiach montować klamki antypaniczne wraz z systemem regulacji kolejności zamykania. Przeszklenia klasie obudowy dróg ewakuacyjnych (EI15). Całość w systemie aluminiowym. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami klamki - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Instalacja hydrantowa wewnętrzna		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć dodatkowe gniazda wtykowe do podłączenia maszyn związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie. Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Instalacja CCTV - kamery monitoringu całej powierzchni Gniazda ogólne min. 5 szt. SSWiN - kontaktrony w stolarce zewnętrznej, czujniki PIR (antymasking, ruch, zbiecie szyby), zabezpieczenie całej powierzchni Klawiatura SSWiN zlokalizowana przy głównych drzwiach wejściowych zabezpieczona w obudowie.		
Wypożazenie	Wycieraczka wewnętrzna szczotkowo-gumowa w systemie aluminiowym, konstrukcja otwarta z ramą wpustową aluminiową Gaśnice w skrzynkach hydrantowych wbudowanych w ścianę.		
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne	Wejścia do budynku chronić przed utratą ciepła za pomocą kurtyn powietrznych - kurtyny powietrzne elektryczne grzewcze wpuszczane w sufit, kolor obudowy czarny. Zapewnić dodatkowe wyjście z budynku projektowanego od strony istniejącej szkoły celem umożliwienia w przyszłości połączenia budynków wspólnym zadaszeniem i układem komunikacji. Wykończenie posadzki budynku projektować na poziomie wykończonego istniejącego parteru budynku szkoły.		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	2	Nazwa	Pomieszczenie trenerów
Szacowana powierzchnia +/- 10%	23,93 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	4	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	2	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 20°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami klamki - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej. Ściana między blatem szafek kuchennych a rzędem szafek górnych (fartuch kuchenny) - szer. min. 60cm - wykończenie z płytek ceramicznych 60x60cm (+/-1%). Długość fartucha - na całą długość blatu. Płytki zlicowane z tynkiem. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Podejście wod-kan do zlewu.		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe: - nadblatowe nad szafką do podłączenia np. czajnika, ekspresu do kawy, itp. - porządkowe przy drzwiach na wysokości 0,3m - ogólnego przeznaczenia na wysokości 0,3m - min. 5 szt. Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypożyczenie	Należy zapewnić wyposażenie wymagane przepisami oraz: 1x stół 240x120cm (dł. x szer.) 7x krzesło konferencyjne czarne 1x stół 160x80cm (szer. x gł.) 1x kontener biurowy 3x szafa biurowa z drzwiami 80x60x178,1cm (szer. x gł. x wys.) 2x wieszak naścienny na 4 haczyki 1x kuchnia biurowa		
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne	Drzwi pomieszczenia od strony korytarza wyposażone w system kontroli dostępu.		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	3	Nazwa	Szatnia trenerów
Szacowana powierzchnia +/- 10%	7,61 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami klamki - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 2 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Należy zapewnić wyposażenie wymagane przepisami oraz: 6x szafka metalowa ubraniowa z ławką, wym. ok. 30x49x210cm (szer. x gł. x wys.) 1x lustro wlepane 100x120cm, narożniki fazowane 1x półka 100x30 (pod lustrem) 1x suszarka do włosów		
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne	Wejście z Pomieszczenia trenerów (nr 2).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	4	Nazwa	Umywalnia z natryskiem
Szacowana powierzchnia +/- 10%	5,61 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Wod-kan: komplet podejść pod przybory		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 1 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Wypozażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x umywalka, wyposażona w półpostument 1x bateria stojąca czasowa z mieszaczem 1x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 1x suszarka do rąk 1x lustro wlepane 120x120cm 1x kosz na śmieci 25-27l ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kabina natryskowa w systemie HPL gr. min. 12mm, na nóżkach nierdzewnych 1x bateria prysznicowa podtynkowa 1x odpływ liniowy ścienny 2x haczyk naścienny przy wejściu do kabiny prysznicowej ze stali nierdzewnej		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej z jednej linii producenta. Kabina prysznicowa bezbrodzikowa.		
Uwagi ogólne	Wejście z Szatni trenerów (nr 3) oraz Pom. trenerów (nr 2).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	5	Nazwa	WC
Szacowana powierzchnia +/- 10%	1,42 m ²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z sąsiednich pomieszczeń Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust podłogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Wypozażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x miska WC wraz z niezbędną armaturą 1x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm 1x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Wejście z Umywalni z natryskiem (nr 4).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	6	Nazwa	Przedsiónek toalety męskiej
Szacowana powierzchnia +/- 10%	5,18 m ²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Wod-kan: komplet podejść pod przybory		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 4 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności / ruchu Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Wypozażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 3x umywalka, wyposażona w półpostument 3x bateria umywalkowa na wodę zmieszana 3x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 2x suszarka do rąk 1x lustro wlepane na całą szerokość ściany z umywalkami, wys. 120cm 1x kosz na śmieci 25-27l ze stali nierdzewnej, montaż naścienny		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne			

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	7	Nazwa	Toaleta męska
Szacowana powierzchnia +/- 10%	10,49 m ²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z sąsiednich pomieszczeń Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej, zawór czerpakny		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 1 szt. przy wejściu Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypożażenie	Wypożażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 3x kabina WC w systemie HPL gr. min. 12mm, na nóżkach nierdzewnych 3x haczyk w kabinie WC (montaż do HPL - w każdej kabinie po jednym) 3x miska WC wraz z niezbędną armaturą 3x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny lub do ścianki HPL 3x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 3x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny 3x pisuar wiszący na stelażu (wypożażony w zawór z czasowym otwarciem), przycisk ze stali nierdzewnej Pomiędzy pisuarami przegrody w systemie HPL gr. min. 12mm, rozm. 40x70cm		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Wejście z Przdsonka toalety męskiej (nr 6).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	8	Nazwa	Toaleta dla os. z np.
Szacowana powierzchnia +/- 10%	6,55 m ²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z centrali wentylacyjnej Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1m - min. 1 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Instalacja przyzywowa - łącznik pociągowy, przycisk przywoławczy przy umywalce, przycisk kasowania przy wejściu, sygnalizator optyczny nad drzwiami na zewnątrz. Powiadomienie o alarmie wysyłane do portierni.		
Wyposażenie	Wyposażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x miska ustępowa wisząca na stelażu przystosowana dla os. z niepełnosprawnościami wraz z niezbędną armaturą 1x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny 1x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny 1x umywalka dla os. z niepełnosprawnościami, wyposażona w półpostument 1x bateria stojąca dostosowana dla os. z niepełnosprawnościami 1x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 1x suszarka do rąk 1x lustro uchylne z rączką, dostosowane dla os. z niepełnosprawnościami 1x siedzisko prysznicowe składane, dostosowane dla os. z niepełnosprawnościami 1x bateria prysznicowa podtynkowa, wysokość uchwyty dostosować do korzystania przez os. z niepełnosprawnościami 1x wpust prysznicowy ze stali nierdzewnej 1x haczyk ze stali nierdzewnej (montaż naścienny) Wyposażenie w pochwyty stałe i uchylne, w zależności od lokalizacji miski ustępowej, umywalki i baterii prysznicowej		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Kabina prysznicowa bezprogowa. Zachować wolną przetrzeń manewrową 150x150cm.		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	9	Nazwa	Przedsiónek toalety damskiej
Szacowana powierzchnia +/- 10%	6,13 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Wod-kan: komplet podejść pod przybory		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 4 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności / ruchu Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Wypozażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 3x umywalka, wyposażona w półpostument 3x bateria umywalkowa na wodę zmieszana 3x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 2x suszarka do rąk 1x lustro wlepane na całą szerokość ściany z umywalkami, wys. 120cm 1x kosz na śmieci 25-27l ze stali nierdzewnej, montaż naścienny		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne			

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	10	Nazwa	Toaleta damska
Szacowana powierzchnia +/- 10%	9,07 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z sąsiednich pomieszczeń Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 1 szt. przy wejściu Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypożenie	Wypożenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 3x kabina WC w systemie HPL gr. min. 12mm, na nóżkach nierdzewnych 3x haczyk w kabinie WC (montaż do HPL - w każdej kabinie po jednym) 3x miska WC wraz z niezbędną armaturą 3x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny lub do ścianki HPL 3x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 3x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny 1x różowa skrzyneczka higieniczna, montaż naścienny		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Wejście z Przedziona toalety damskiej (nr 9).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	11	Nazwa	Szatnia nr 1
Szacowana powierzchnia +/- 10%	22,09 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami klamki - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 8 szt. - do podłączenia np. suszarek Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Należy zapewnić wyposażenie wymagane przepisami oraz: 3x ławko-wieszak na 5 haczyków (dł. 150cm) 2x ławko-wieszak na 7 haczyków (dł. 200cm) 1x lustro wlepane 120x120cm, narożniki fazowane 1x półka 100x30 (pod lustrem) 1x suszarka do włosów		
Wymagania dodatkowe	1x okno w układzie poziomym 200x100cm z parapetem na wys. 180cm		
Uwagi ogólne			

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	12	Nazwa	Umywalnia z natryskami
Szacowana powierzchnia +/- 10%	9,41 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Wod-kan: komplet podejść pod przybory		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 3 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Wypozażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 2x umywalka, wyposażona w półpostument 2x bateria umywalkowa na wodę zmieszaną 2x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 1x suszarka do rąk 1x lustro wlepane 180x120cm (symetrycznie względem obu umywalk) 1x kosz na śmieci 25-27l ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 2x kabina natryskowa w systemie HPL gr. min. 12mm, na nóżkach nierdzewnych 2x bateria prysznicowa podtynkowa, czasowa z mieszaczem 2x odpływ liniowy ścienny 4x haczyk naścienny przy wejściu do kabin prysznicowych ze stali nierdzewnej (po dwa przy każdej kabinie)		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta. Kabiny prysznicowe bezbrodzikowe.		
Uwagi ogólne	Wejście z Szatni nr 1 (nr 11).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	13	Nazwa	WC
Szacowana powierzchnia +/- 10%	1,32 m ²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z sąsiednich pomieszczeń Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wyposażenie	Wyposażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x miska WC wraz z niezbędną armaturą 1x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny 1x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Wejście z Umywalni z natryskami (nr 12).		

Kategoria funkcjonalna	Obsługa techniczna budynku		
Numer porządkowy pomieszczenia	14	Nazwa	Pomieszczenie gospodarcze
Szacowana powierzchnia +/- 10%	7,12 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 16°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	370 (do stropu)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami klamki - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej. Ściana przy zlewie gospodarczym i zaworze czerpалnym - na szer. min. 120cm i pełną wysokość pomieszczenia - wykończenie z płytek ceramicznych 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz.		
	Sufit: Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych) Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z sąsiednich pomieszczeń Podejście wod-kan do zlewu gospodarczego, wpust połogowy ze stali nierdzewnej, zawór czerpалny		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - instalacje prowadzone w ścianach podtynkowo, na suficie natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych Instalacja oświetlenia podstawowego Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 2 szt.		
Wypożażenie	Należy zapewnić wyposażenie wymagane przepisami oraz: 2x regał stalowy 50x145x250cm (gł. x szer. x wys.) 1x zlew jednokomorowy gospodarczy		
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne			

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	15	Nazwa	Szatnia nr 2
Szacowana powierzchnia +/- 10%	22,09 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami klamki - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 5 szt. - do podłączenia np. suszarek Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypośażenie	Należy zapewnić wyposażenie wymagane przepisami oraz: 3x ławko-wieszak na 5 haczyków (dł. 150cm) 2x ławko-wieszak na 7 haczyków (dł. 200cm) 1x lustro wlepane 120x120cm, narożniki fazowane 1x półka 100x30 (pod lustrem) 1x suszarka do włosów		
Wymagania dodatkowe	1x okno w układzie poziomym 200x100cm z parapetem na wys. 180cm		
Uwagi ogólne			

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	16	Nazwa	Łazienka dla os. z np.
Szacowana powierzchnia +/- 10%	6,67 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z centrali wentylacyjnej Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1m - min. 1 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Instalacja przyzywowa - łącznik pociągowy, przycisk przywoławczy przy umywalce, przycisk kasowania przy wejściu, sygnalizator optyczny nad drzwiami na zewnątrz. Powiadomienie o alarmie wysyłane do portierni.		
Wypożyczenie	Wypożyczenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x miska ustępowa wisząca na stelażu przystosowana dla os. z niepełnosprawnościami wraz z niezbędną armaturą 1x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny 1x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny 1x umywalka dla os. z niepełnosprawnościami, wyposażona w półpostument 1x bateria stojąca z uchwytem dla os. z niepełnosprawnościami 1x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 1x suszarka do rąk 1x lustro uchylne z rączką, dostosowane dla os. z niepełnosprawnościami 1x siedzisko prysznicowe składane, dostosowane dla os. z niepełnosprawnościami 1x bateria prysznicowa podtynkowa, wysokość uchwytu dostosować do korzystania przez os. z niepełnosprawnościami 1x wpust prysznicowy ze stali nierdzewnej 1x haczyk ze stali nierdzewnej (montaż naścienny) Wypożyczenie w pochwyty stałe i uchylne, w zależności od lokalizacji miski ustępowej, umywalki i baterii prysznicowej		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Kabina prysznicowa bezprogowa. Zachować wolną przetrzeź manewrową 150x150cm. Wejście z Szatni nr 2 (nr 15).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	17	Nazwa	Umywalnia z natryskami
Szacowana powierzchnia +/- 10%	9,42 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Wod-kan: komplet podejść pod przybory		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 3 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Wypozażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 2x umywalka, wyposażona w półpostument 2x bateria umywalkowa na wodę zmieszaną 2x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 1x suszarka do rąk 1x lustro wlepane 180x120cm (symetrycznie względem obu umywalek) 1x kosz na śmieci 25-27l ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 2x kabina natryskowa w systemie HPL gr. min. 12mm, na nóżkach nierdzewnych 2x bateria prysznicowa podtynkowa, czasowa z mieszaczem 2x odpływ liniowy ścienny 4x haczyk naścienny przy wejściu do kabin prysznicowych ze stali nierdzewnej (po dwa przy każdej kabinie)		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta. Kabiny prysznicowe bezbrodzikowe.		
Uwagi ogólne	Wejście z Szatni nr 2 (nr 15).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	18	Nazwa	WC
Szacowana powierzchnia +/- 10%	1,32 m ²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z sąsiednich pomieszczeń Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Wypozażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x miska WC wraz z niezbędną armaturą 1x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny 1x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Wejście z Umywalni z natryskami (nr 17).		

Kategoria funkcjonalna	Obsługa techniczna budynku		
Numer porządkowy pomieszczenia	19	Nazwa	Pomieszczenie techniczne
Szacowana powierzchnia +/- 10%	14,88 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 16°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	370 (do stropu)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 20x20cm (+/- 2%), gr. 13mm (gres techniczny). Kolor ciemnoszary, fuga ciemnoszara. - cokół min. 10cm z płytek gresowych - antypoślizgowość min. R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrza. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej. Ściana przy zlewie gospodarczym i zaworze czepalnym - na szer. min. 120cm i pełną wysokość pomieszczenia - wykończenie z płytek ceramicznych 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrza.		
	Sufit: Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie i wentylacja (mechaniczna z odzyskiem ciepła) - wg wytycznych i wymagań gestorów sieci. (Wstępnie nawiew przez kratkę w ścianie zewnętrznej a wywiew za pomocą indywidualnej linii wyciągowej) Podejście wod-kan do zlewu gospodarczego, wpust podłogowy ze stali nierdzewnej, zawór czepalny		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - podtynkowo w ścianach, natynkowo w rurach na stropie Instalacja oświetlenia podstawowego Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 4 szt. Instalacja do zasilania urządzeń sanitarnych.		
Wypożażenie	Należy zapewnić wypożażenie wymagane przepisami i warunkami gestorów sieci oraz: 1x zlew jednokomorowy gospodarczy		
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne	Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. światła przejścia min. 140cm, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Stosować odbojniki zabezpieczające ściany zewnętrzne.		

Kategoria funkcjonalna	Obsługa techniczna budynku		
Numer porządkowy pomieszczenia	20	Nazwa	Pom. falownika i rodz. elektr.
Szacowana powierzchnia +/- 10%	6,5 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 16°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	370 (do stropu)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 20x20cm (+/- 2%), gr. 13mm (gres techniczny). Kolor ciemnoszary, fuga ciemnoszara. - cokół min. 10cm z płytek gresowych - antypoślizgowość min. R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrza. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie i wentylacja (mechaniczna z odzyskiem ciepła) - wg wytycznych i wymagań gestorów sieci. (Wstępnie nawiew przez kratkę w ścianie zewnętrznej a wywiew za pomocą indywidualnej linii wyciągowej)		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe podwieszone do stropu lub montowane do ścian, instalacja prowadzona natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. Instalacja oświetlenia podstawowego Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 1 szt.		
Wypośażenie			
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne	Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Stosować odbojniki zabezpieczające ściany zewnętrzne.		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	21	Nazwa	Szatnia nr 3
Szacowana powierzchnia +/- 10%	23,67 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami kłamek - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 5 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego SSWiN - kontaktrony w stolarcie zewnętrznej, czujniki PIR (antymasking, ruch, zbicie szyby), zabezpieczenie całej powierzchni		
Wypośażenie	Należy zapewnić wyposażenie wymagane przepisami oraz: 3x ławko-wieszak na 5 haczyków (dł. 150cm) 2x ławko-wieszak na 7 haczyków (dł. 200cm) 1x lustro wlejane 120x120cm, narożniki fazowane 1x półka 100x30 (pod lustrem) 1x suszarka do włosów		
Wymagania dodatkowe	1x okno w układzie poziomym 200x100cm z parapetem na wys. 180cm		
Uwagi ogólne			

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	22	Nazwa	Łazienka dla os. z np.
Szacowana powierzchnia +/- 10%	7,19 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1m - min. 1 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Instalacja przyzywowa - łącznik pociągowy, przycisk przywoławczy przy umywalce, przycisk kasowania przy wejściu, sygnalizator optyczny nad drzwiami na zewnątrz. Powiadomienie o alarmie wysyłane do portierni.		
Wypożyczenie	Wypożyczenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x miska ustępowa wisząca na stelażu przystosowana dla os. z niepełnosprawnościami wraz z niezbędną armaturą 1x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na reszkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny 1x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny 1x umywalka dla os. z niepełnosprawnościami, wyposażona w półpostument 1x bateria stojąca z uchwytem dla os. z niepełnosprawnościami 1x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 1x suszarka do rąk 1x lustro uchylne z rączką, dostosowane dla os. z niepełnosprawnościami 1x siedzisko prysznicowe składane, dostosowane dla os. z niepełnosprawnościami 1x bateria prysznicowa podtynkowa, wysokość uchwyty dostosować do korzystania przez os. z niepełnosprawnościami 1x wpust prysznicowy ze stali nierdzewnej 1x haczyk ze stali nierdzewnej (montaż naścienny) Wypożyczenie w pochwyty stałe i uchylne, w zależności od lokalizacji miski ustępowej, umywalki i baterii prysznicowej		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Kabina prysznicowa bezprogowa. Zachować wolną przestrzeń manewrową 150x150cm. Wejście z Szatni nr 3 (nr 21).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	23	Nazwa	Umywalnia z natryskami
Szacowana powierzchnia +/- 10%	8,39 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Wod-kan: komplet podejść pod przybory		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 3 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego SSWiN - kontaktrony w stolارce zewnętrznej, czujniki PIR (antymasking, ruch, zbiecie szyby), zabezpieczenie całej powierzchni		
Wypożażenie	Wypożażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 2x umywalka, wyposażona w półpostument 2x bateria umywalkowa na wodę zmieszana 2x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 1x suszarka do rąk 1x lustro wlepane 180x120cm (symetrycznie względem obu umywalk) 1x kosz na śmieci 25-27l ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 2x kabina natryskowa w systemie HPL gr. min. 12mm, na nóżkach nierdzewnych 2x bateria prysznicowa podtynkowa, czasowa z mieszaczem 2x odpływ liniowy ścienny 4x haczyk naścienny przy wejściu do kabin prysznicowych ze stali nierdzewnej (po dwa przy każdej kabinie)		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta. Kabiny prysznicowe bezbrodzikowe.		
Uwagi ogólne	Wejście z Szatni nr 3 (nr 21).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	24	Nazwa	WC
Szacowana powierzchnia +/- 10%	1,2 m ²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z sąsiednich pomieszczeń Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypożażenie	Wypożażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x miska WC wraz z niezbędną armaturą 1x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny 1x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Wejście z Umywalni z natryskami (nr 23).		

Kategoria funkcjonalna	Komunikacja		
Numer porządkowy pomieszczenia	25	Nazwa	Przedsiónek ppoż.
Szacowana powierzchnia +/- 10%	9,57 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Wentylacja grawitacyjna
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 16°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami klamki - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja grawitacyjna		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć dodatkowe gniazda wtykowe do podłączenia maszyn związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie. Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Instalacja CCTV - kamery monitoringu całej powierzchni Gniazda ogólne min. 1 szt. SSWiN - kontaktrony w stolarce zewnętrznej, czujniki PIR (antymasking, ruch, zbiecie szyby), zabezpieczenie całej powierzchni Klawiatura SSWiN zlokalizowana przy głównych drzwiach wejściowych zabezpieczona w obudowie.		
Wypożazenie			
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne	Przedsiónek przewidziano celem spełnienia warunku długości dojścia ewakuacyjnego w jednym kierunku. Dopuszcza się rezygnację z pomieszczenia przy zachowaniu łącznej powierzchni budynku zgodnie z opisem PFU i spełnieniu warunków ewakuacji w inny sposób. Wyjście na zewnątrz budynku drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. światła przejścia min. 180cm i wys. światła przejścia min. 200cm, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Stosować odbojniki zabezpieczające ściany zewnętrzne. Drzwi wyposażone w naświetle ponad drzwiami do wys. 280cm.		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	26	Nazwa	Szatnia nr 4
Szacowana powierzchnia +/- 10%	23,03 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - cokół min. 10cm z płytek gresowych, licowany z tynkiem - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami klamki - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 5 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego SSWiN - kontaktrony w stolarce zewnętrznej, czujniki PIR (antymasking, ruch, zbiec szyby), zabezpieczenie całej powierzchni		
Wypośażenie	Należy zapewnić wyposażenie wymagane przepisami oraz: 3x ławko-wieszak na 5 haczyków (dł. 150cm) 2x ławko-wieszak na 7 haczyków (dł. 200cm) 1x lustro wlepane 120x120cm, narożniki fazowane 1x półka 100x30 (pod lustrem) 1x suszarka do włosów		
Wymagania dodatkowe	1x okno w układzie poziomym 200x100cm z parapetem na wys. 180cm		
Uwagi ogólne			

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	27	Nazwa	Umywalnia z natryskami
Szacowana powierzchnia +/- 10%	9,35 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła Wod-kan: komplet podejść pod przybory		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Przewidzieć gniazda wtykowe min. IP44: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 3 szt. - do podłączenia np. suszarki Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypozażenie	Wypozażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 2x umywalka, wyposażona w półpostument 2x bateria umywalkowa na wodę zmieszana 2x pojemnik ścienny na mydło ze stali nierdzewnej 1x suszarka do rąk 1x lustro wlepane 180x120cm (symetrycznie względem obu umywalek) 1x kosz na śmieci 25-27l ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 2x kabina natryskowa w systemie HPL gr. min. 12mm, na nóżkach nierdzewnych 2x bateria prysznicowa podtynkowa, czasowa z mieszaczem 2x odpływ liniowy ścienny 4x haczyk naścienny przy wejściu do kabin prysznicowych ze stali nierdzewnej (po dwa przy każdej kabinie)		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta. Kabiny prysznicowe bezbrodzikowe.		
Uwagi ogólne	Wejście z Szatni nr 4 (nr 26).		

Kategoria funkcjonalna	Część szatniowo-sanitarna		
Numer porządkowy pomieszczenia	28	Nazwa	WC
Szacowana powierzchnia +/- 10%	1,52 m ²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 24°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	300 (do sufitu rastrowego)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 60x60cm (+/- 1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. - antypoślizgowość min. klasa B, R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Płytki ceramiczne do wysokości sufitu rastrowego, wym. 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Naroża wypukłe z płytek zacinanych pod kątem 45°. Powyżej sufitu podwieszanego do wysokości stropu ściany tynkowane i zabezpieczone impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
	Sufit: Rastrowy, metalowy, malowany proszkowo, oczko 100x100mm. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - linia indywidualna wyciągowa, nawiew powietrza kompensacyjnego z sąsiednich pomieszczeń Wod-kan: komplet podejść pod przybory, wpust połogowy ze stali nierdzewnej		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - trasy kablowe główne w przestrzeni między sufitem i stropem, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Instalacja oświetlenia podstawowego - załączanie czujnikiem obecności Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego		
Wypożażenie	Wypożażenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP 1x miska WC wraz z niezbędną armaturą 1x pojemnik na papier toaletowy z uchwytem na resztkę rolki papieru, średnica papieru do 20 cm, montaż naścienny 1x szczotka toaletowa ze stali nierdzewnej, montaż naścienny 1x kosz ze stali nierdzewnej 4-5l, montaż naścienny		
Wymagania dodatkowe	Stosować wszystkie elementy armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej z jednej linii producenta.		
Uwagi ogólne	Wejście z Umywalni z natryskami (nr 27).		

Kategoria funkcjonalna	Sala sportowa		
Numer porządkowy pomieszczenia	29	Nazwa	Sala sportowa
Szacowana powierzchnia +/- 10%	804,99 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła z funkcją ogrzewania
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 20°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	750 (do spodu dźwigarów)
Elementy wykończenia	<p>Posadzka: Połoga sprężysta sportowa o konstrukcji drewnianej lub drewnopochodnej - rozwiązanie systemowe, np.. Konstans System Lino lub równoważna. Montaż systemowy. Zachować dylatacje od ścian wewnętrznych zgodnie z rozwiązaniem producenta. Wentylacja przestrzeni podpodłogowej zgodnie z rozwiązaniem i zaleceniami producenta. Nawierzchnia sportowa, systemowa, homogeniczna, jednowarstwowa, grubość min. 3mm.</p>		
	<p>Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi na pełną wysokość pomieszczenia. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Słupy żelbetowe w obrębie sali nieszpachlowane - zabezpieczyć wyłącznie impregnatem hydrofobowym. Zadbać o jakość wykonania szalunków oraz zagęszczania betonu. Narożniki słupów fazowane. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami kłami - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej. Narożniki słupów żelbetowych - fazowane bez zabezpieczenia. Na ścianach przewidzieć montaż paneli akustycznych ściennych, np. Akusto Wall C/Super G lub równoważne. Powierzchnię paneli dostosować do wymagań akustycznych dla pomieszczenia sali gimnastycznej wg obowiązujących polskich norm.</p>		
	<p>Sufit: Nie przewiduje się montażu sufitu podwieszanego w obrębie sali. Widoczna konstrukcja z drewna klejonego oraz dolna warstwa pokrycia dachowego z blachy trapezowej. Dopuszcza się montaż paneli akustycznych w formie pasów pomiędzy dźwigarami na wysokości spodu konstrukcji dźwigarów. Dopuszcza się perforacje w blasze trapezowej zgodnie z rozwiązaniem producenta, celem poprawy akustyki obiektu, pod warunkiem zachowania nośności.</p>		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	<p>Ogrzewanie i wentylacja realizowane za pomocą kompaktowych central wentylacyjnych typu rooftop. Destryfikatory mieszające powietrze wentylacyjne. Urządzenia prowadzone w budynku zabezpieczyć przed uszkodzeniami.</p>		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	<p>Prowadzenie instalacji natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych i podwieszonych stalowych trasach kablowych, instalacje prowadzone w ścianach - podtynkowo Instalacja oświetlenia podstawowego motowana na konstrukcji drewnianej - typu High Bay LED Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego motowana na konstrukcji drewnianej Oprawy oświetleniowe wyposażone w siatki ochronne Podział oświetlenia na sekcje, sterowanie kasetami przycisków - min. 4 kpl. (przy każdym wejściu) Instalacja do zasilania sprzętów sportowych. Instalacja gniazd ogólnych - min. 18szt. montowanych na słupach SSWiN - kontaktrony w stolarni zewnętrznej, czujniki PIR (antymasking, ruch, zbicie szyby), zabezpieczenie całej powierzchni.</p>		

Wypożaenie	<p>Trybuna stała, 2 rzędowa typu ławka z siedziskiem ze sklejki drewnianej, gr. 18mm. Podstopnice i boki zabudowane z płyt meblowych. Długość łączna trybun 21,32m (+/-10%).</p> <p>Wypożaenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP</p> <p>24x drabinka drewniana gimnastyczna 90x300cm (wym. +/-10%) (dopuszcza się łączenie drabinek zgodnie z rozwiązaniem producenta)</p> <p>2x tablica do koszykówki podwieszana na konstrukcji z napędem elektrycznym</p> <p>Ścianka wspinaczkowa (w ścianie szczytowej sali gimnastycznej pomiędzy słupami żelbetowymi) - 54m² (+/-10%)</p> <p>4x tablica do koszykówki naścienna na konstrukcji składanej</p> <p>1x tablica z wynikami 220x135cm</p> <p>Materace ochronne na słupy żelbetowe (systemowe, zabezpieczenie z 3 stron słupa) - gr. 5cm, wys. 200cm - wszystkie słupy należy zabezpieczyć</p> <p>2x bramka do piłki ręcznej w zestawie z siatką (wraz z tulejami z zabezpieczeniem systemowym)</p> <p>2x zestaw do siatkówki (słupki) (wraz z tulejami z zabezpieczeniem systemowym)</p> <p>2x osłony słupków do siatkówki</p> <p>2x siatka do siatkówki</p> <p>2x zestaw antenek do siatkówki</p> <p>1x Kotara grodząca - sterowane elektrycznie - podnoszona, wys. 7m. Zapewnić podział sali na 2 boiska poprzeczne.</p> <p>1x Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym</p> <p>Piłkochwyty siatkowe w oknach i przeszkleniach bez drzwi.</p>
Wymagania dodatkowe	
Uwagi ogólne	<p>Stosować drzwi wyposażone w system antypaniczny z regulatorem kolejności zamykania. Dostęp do magazynu sprzętu sportowego - bezpośrednio z sali (nie przez korytarz).</p>

Kategoria funkcjonalna	Obsługa techniczna budynku		
Numer porządkowy pomieszczenia	30	Nazwa	Pom. węzła ciepłego
Szacowana powierzchnia +/- 10%	14,28 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Indywidualna linia wyciągowa
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 16°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	370 (do stropu)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 20x20cm (+/- 2%), gr. 13mm (gres techniczny). Kolor ciemnoszary, fuga ciemnoszara. - cokół min. 10cm z płytek gresowych - antypoślizgowość min. R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej. Ściana przy zlewie gospodarczym i zaworze czepalnym - na szer. min. 120cm i pełną wysokość pomieszczenia - wykończenie z płytek ceramicznych 60x60cm (+/-1%). Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrz.		
	Sufit: Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie i wentylacja (mechaniczna z odzyskiem ciepła) - wg wytycznych i wymagań gestorów sieci. (Wstępnie nawiew przez kratkę w ścianie zewnętrznej a wywiew za pomocą indywidualnej linii wyciągowej) Podejście wod-kan do zlewu gospodarczego, wpust połogowy ze stali nierdzewnej, zawór czepalny		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych Instalacja oświetlenia podstawowego Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 4 szt. Instalacja do zasilania węzła ciepła według wytycznych gestora sieci.		
Wypozażenie	Należy zapewnić wyposażenie wymagane przepisami i określone w warunkach gestora sieci oraz: 1x zlew jednokomorowy gospodarczy		
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne	Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. światła przejścia min. 180cm i wys. światła przejścia min. 200cm, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Stosować odbojniki zabezpieczające ściany zewnętrzne. Drzwi wyposażone w naświetle ponad drzwiami do wys. 280cm.		

Kategoria funkcjonalna	Obsługa techniczna budynku		
Numer porządkowy pomieszczenia	31	Nazwa	Pom. sprzętu sportowego
Szacowana powierzchnia +/- 10%	43,33 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 20°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	370 (do stropu)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 20x20cm (+/- 2%), gr. 13mm (gres techniczny). Kolor ciemnoszary, fuga ciemnoszara. - cokół min. 10cm z płytek gresowych - antypoślizgowość min. R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrza. Ściany z drzwiami zabezpieczyć za pomocą odbojników (amortyzatorów) przed uderzeniami kłamek - montaż do ściany, kolor zbliżony do koloru farby lateksowej. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze montować w pomieszczeniach gospodarczych i/lub technicznych Wentylacja - mechaniczna z odzyskiem ciepła		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - podtynkowo w ścianach, natynkowo w rurach na stropie Instalacja oświetlenia podstawowego Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 6 szt.		
Wypożyczenie	Wypożyczenie wykonać zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i BHP Wykładzina ochronna do obiektów sportowych na stojaku - 200m ² 2x regał 5-półkowy magazynowy, 392,5x60x200cm (+/-10%) Scena mobilna modułowa, 6x8m (+/-10%) Strzelnica laserowa 4 stanowiskowa (komplet)		
Wymagania dodatkowe			
Uwagi ogólne	Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. światła przejścia min. 180cm i wys. światła przejścia min. 200cm, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Stosować odbojniki zabezpieczające ściany zewnętrzne. Drzwi wyposażone w naświetle ponad drzwiami do wys. 280cm. Wejście na salę gimnastyczną bezpośrednio (nie przez korytarz) drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. światła przejścia min. 180cm i wys. światła przejścia min. 250cm, drzwi otwierane do wewnątrz pomieszczenia. Drzwi pomieszczenia wyposażone w system kontroli dostępu.		

Kategoria funkcjonalna	Obsługa techniczna budynku		
Numer porządkowy pomieszczenia	32	Nazwa	Pom. porządkowe zewn.
Szacowana powierzchnia +/- 10%	36,98 m²	Kondygnacja	parter
Osoby przebywające na stałe	nie dotyczy	Sposób wentylacji	Grawitacyjna
Osoby przebywające tymczasowo	nie dotyczy	Klimatyzacja	nie
Wymagana temperatura	zima: nie mniej niż 16°C / lato: wynikowa	Wysokość pomieszczenia (+/- 5%)	370 (do stropu)
Elementy wykończenia	Posadzka: Płytki gresowe 20x20cm (+/- 2%), gr. 13mm (gres techniczny). Kolor ciemnoszary, fuga ciemnoszara. - cokół min. 10cm z płytek gresowych - antypoślizgowość min. R12 - min. IV klasa ścieralności (12000)		
	Ściany: Szpachlowane i malowane farbami lateksowymi do wysokości stropu. Kolor do akceptacji przez zamawiającego na etapie projektu wnętrza. Narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej.		
	Sufit: Strop z płyt sprężonych/monolityczny zabezpieczony impregnatem hydrofobowym, bezbarwnym.		
Instalacje sanitarne wymagane w pomieszczeniu	Wentylacja - grawitacyjna		
Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagane w pomieszczeniu	Prowadzenie instalacji - podtynkowo w ścianach, natynkowo w rurach na stropie Instalacja oświetlenia podstawowego Przewidzieć gniazda wtykowe: - ogólnego przeznaczenia na wysokości 1,2m - min. 6 szt.		
Wypośażenie			
Wymagania dodatkowe	Ściany wewnętrzne pomieszczenia (pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym) docieplić wełną mineralną zgodnie z WT 2021.		
Uwagi ogólne	Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. światła przejścia min. 180cm i wys. światła przejścia min. 200cm, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Stosować odbojniki zabezpieczające ściany zewnętrzne. Drzwi wyposażone w naświetle ponad drzwiami do wys. 280cm. Drzwi pomieszczenia wyposażone w system kontroli dostępu.		