

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 61-831 Poznań Pl. Wiosny Ludów 2
Budowa:	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Zdunowska, Starkowska, Warpińska (od ul. Zieliniec do ul. Arkońskiej), Sobolowa w Poznaniu
Rodzaj robót:	Projekt drogowy - ul. Starkowska

DZIAŁ	Specyfikacja	1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, wycinki	J.m	Ilość
1	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia asfaltowa, bet. elementów prefabrykowanych, itp) wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja	m2	360,000
2	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni gruntowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja, grub. 30	m2	2150,000
3	D-01.02.04	Rozebranie elementów betonowych (krawężników, obrzeży, oporników) wraz z wywozem na odległość do 10 km i utylizacja	m	200,00
4	D-05.03.11	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy: 30cm ze sprzymowanie w pobliżu robót i wywozem nadmiaru samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km i utylizacją	m ²	850,000
5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych	m ²	130,000
6	D-01.02.04	Rozbiórka isnt. ogrodzenia z siatki ogrodowej wraz ze słupkami stalowymi	m	7,000
7	D-01.02.04	Rozbiórka podmurówki wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja	m	7,000
8	D-01.02.04	Rozbiórka muru betonowego oraz elementów drewnianych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja	m	15,000
9	D-01.02.04	Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki ogrodowej z rozbiórki wraz ze słupkami z rozbiórki i nową podmurówką	m	7,000
10	D-01.02.04	Wykonanie nowego ogrodzenia murowanego oraz malowaniem elementów	m	15,000
11	D-01.02.04	Demontaż i ponowny montaż bram wjazdowych oraz furtek	szt	3,000
12	D-01.02.01	Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów	szt	5,000
13	D-01.02.01	Podcięcie krzewów twardych	ha	0,005
14	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z resztek gałęzi i korzeni po karczowaniu z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacja	m2	70,000
15	D-01.02.04	Demontaż istniejących tarcz znaków	szt.	2,00
16	D-01.02.04	Demontaż istniejących słupków znaków drogowych	szt.	1,00
DZIAŁ	Specyfikacja	2. Roboty ziemne	J.m	Ilość
17	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,385
18	D-02.00.00 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. 1-2 z wywozem gruntu niezdatnego do wbudowania w nasypy samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km i utylizacją	m ³	1450,00
19	D-02.00.00 D-02.03.01	Nasyp z gruntów niewysadzinowych	m ³	85,00
DZIAŁ	Specyfikacja	3. Krawężniki, obrzeża i ścieki	J.m	Ilość
20	D-08.01.01B D-08.01.02A	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża z bet. C12/15 krawężnik 0,0925 m2 * 5,5m krawężnik najazdowy 0,063 m2 * 800m opornik betonowy 0,0668 m2 * 230m obrzeże betonowe 0,030m2 * 615m	m ³	85,00
21	D-08.01.01B	Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie z betonu C12/15	m	5,50
22	D-08.01.01B	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie z betonu C12/15	m	800,00
23	D-08.01.01B	Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie z betonu C12/15	m	230,00
24	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie z betonu C12/15	m	615,00
DZIAŁ	Specyfikacja	4. Konstrukcja nawierzchni jezdni	J.m	Ilość
25	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2	m ²	2250,000
26	D-04.04.00a	Ulepszone podłoże z miesz. niez. 0/31,5 gr. 25cm	m ²	2250,000
27	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszkanki związanej C1,5/2,0, grubości 20 cm	m ²	2070,000
28	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszkanki niezwiązanej C90/3, grubości 20 cm	m ²	1970,000
29	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W WMS, grubości 8 cm	m ²	1970,000
30	D-05.03.13A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, grubość 4cm	m ²	2100,000
31	D-05.03.13A	Przełożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej typu BEHATON na ul. Zieliniec	m ²	80,000

DZIAŁ	Specyfikacja	6. Konstrukcja nawierzchni chodników i zabruków	J.m	Ilość
32	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2	m²	830,000
33	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2,0, grubości 15 cm	m2	830,000
34	D-04.05.01A	Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 10 cm	m²	830,000
35	D-08.02.02	Chodnik z kostki betonowej typu CEGŁA, grubości 8 cm - kolor jasnoszary, na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm	m²	830,000
DZIAŁ	Specyfikacja	7. Konstrukcja nawierzchni zjazdów	J.m	Ilość
36	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2	m²	350,000
37	D-04.05.00 D-04.05.01	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2,0, grubości 15 cm	m2	350,000
38	D-04.05.01A	Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 15 cm	m²	350,000
39	D-08.02.02	Chodnik z kostki betonowej typu CEGŁA, grubości 8 cm - kolor jasnoszary, na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm	m²	350,000
DZIAŁ	Specyfikacja	8. Przebudowa istniejącego uzbrojenia	J.m	Ilość
40	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej	szt.	12,000
41	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej niezainwentaryzowanej	szt.	2,000
42	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9,000
43	D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych niezainwentaryzowanych	szt.	1,000
44	D-01.03.05	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt.	12,000
45	D-01.03.05	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego niezainwentaryzowanego	szt.	2,000
DZIAŁ	Specyfikacja	9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	J.m	Ilość
46	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej	m²	45,000
47	D-07.01.01	Oznakowanie poziome dróg rowerowych - kolor czerwony	m²	13,500
48	D-07.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm	szt.	18,000
49	D-07.02.01	Tarcze znaków drogowych o pow. do 0,3m² wraz zamocowaniem	szt.	27,000
50	D-07.02.01	Próg zwalniający u-16a	szt.	4,000
51	D-07.02.01	Nawierzchnie dla niepełnosprawnych - FON z prefabrykatów	m²	15,500
DZIAŁ	Specyfikacja	10. Zieleń drogowa	J.m	Ilość
52	D-09.01.01	Plantowanie istniejących terenów zielonych, przeznaczonych pod założenie nowych trawników	m2	250,000
53	D-09.01.01	Rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwą grub 10 cm w terenie płaskim	ha	0,025
54	D-09.01.01	Rozrzucenie mulczu	m2	50,000
55	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.1-2 z nawożeniem	m2	250,000
56	D-09.01.01	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	250,000
57	D-04.02.01	Geowłóknina	m2	50,000