

## TER - BRANŻA TOROWA

Rozbudowa układu dróg powiatowych (ulice Podolańska, Szczawnicka, Gołęcińska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego ul. Podolańskiej z ul. Lutyczą w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyczej i Gołęcińskiej w Poznaniu.”

## Zakres Zła OPCJA

| Numer pozycji | Numer STWIORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru  | Jednostka miary | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|---------------|---------------|--|-----------------|--------|------------|---------|
| 1             | 2             | 3  | 4               | 5      | 6          | 7       |
| 1             | T-01.00.00    | PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIĘCIE Z UL. GOLECIŃSKĄ                |                 |        |            |         |
| 1.1           | T-01.00.00    | TOR NR 1   |                 |        |            |         |
| 1.1.1         | T-01.00.00    | Rozbiórka torów  | km              | 0,06   |            |         |
| 1.1.2         | T-01.00.00    | Rozbiórka nawierzchni przejazdu EDILION  | kpl             | 1,00   |            |         |
| 1.1.3         | T-01.00.00    | Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja                               | m3              | 138,00 |            |         |
| 1.1.4         | T-01.00.00    | Wykonanie spodniej warstwy tłucznia- transport samochodowy z haldy                     | m3              | 73,14  |            |         |
| 1.1.5         | T-01.00.00    | Zabudowa toru  | km              | 0,06   |            |         |
| 1.1.6         | T-01.00.00    | Spawy termitowe  | szt.            | 4,00   |            |         |
| 1.1.7         | T-01.00.00    | Wyrównanie międzytorzy kłirncem  | m3              | 4,20   |            |         |
| 1.1.8         | T-01.00.00    | Wykonanie odwodnienia  | mb              | 60,00  |            |         |
| 1.1.9         | T-01.00.00    | Osygnalizowanie - rozbiórka  | szt             | 4,00   |            |         |
| 1.1.10        | T-01.00.00    | Wygradzenie torowiska 5 m od osi - 30 m  | mb              | 30,00  |            |         |
|               |               | PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIĘCIE Z UL. GOLECIŃSKĄ Razem TOR NR 1 |                 |        |            | 0,00    |
| 1.2.          | T-01.00.00    | TOR NR 2   |                 |        |            |         |
| 1.2.1.        | T-01.00.00    | Rozbiórka torów  | km              | 0,06   |            |         |
| 1.2.2         | T-01.00.00    | Rozbiórka nawierzchni przejazdu EDILION  | kpl             | 1,00   |            |         |
| 1.2.3         | T-01.00.00    | Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja                               | m3              | 138,00 |            |         |
| 1.2.4         | T-01.00.00    | Wykonanie spodniej warstwy tłucznia- transport samochodowy z haldy                     | m3              | 73,14  |            |         |
| 1.2.5         | T-01.00.00    | Zabudowa toru  | km              | 0,06   |            |         |
| 1.2.6         | T-01.00.00    | Spawy termitowe  | szt.            | 4,00   |            |         |
| 1.2.7         | T-01.00.00    | Wyrównanie międzytorzy kłirncem  | m3              | 4,20   |            |         |
| 1.2.8         | T-01.00.00    | Wykonanie odwodnienia  | mb              | 60,00  |            |         |
| 1.2.9         | T-01.00.00    | Osygnalizowanie - rozbiórka  | szt             | 4,00   |            |         |
| 1.2.10        | T-01.00.00    | Wygradzenie torowiska 5 m od osi - 30 m  | mb              | 30,00  |            |         |
|               |               | PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIĘCIE Z UL. GOLECIŃSKĄ Razem TOR NR 2 |                 |        |            |         |
|               |               |  |                 |        |            | Razem   |