

Poznań, 31 marca 2023

I.dz. 01447/PIM/03/23/DK/2022-350

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: **postępowania pn.: „REMONT NAWIERZCHNI PÓŁNOCNEJ JEZDNI ULICY WARSZAWSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY ŚW. MICHAŁA DO ULICY KRAŃCOWEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/03/23/ZP16/2022-350.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o kolejnych pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

**3.** Postępowanie, zgodnie z nazwą dotyczy jezdni północnej ul. Warszawskiej, natomiast w pozycji 1 d.1 opisującej roboty pomiarowe wskazana jest jezdnia południowa. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

W przedmiarze wystąpiła omyłka pisarska – Zamawiający udostępnił plik ze skorygowanym opisem pozycji 1 d.1. Zmiana zaznaczona na czerwono w tabeli.

**4.** Prosimy o wskazanie jaki kolor mają mieć krawężniki peronowe? Producent może wykonać w kolorze białym lub szarym

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że krawężniki peronowe mają zostać wykonane w kolorze białym.

**5.** Proszę o wyjaśnienie dotyczące pozycji 17 i 19 przedmiaru. Co Zamawiający rozumie pod określeniem „Demontaż i montaż nowych wpustów ściekowych”?

a. Czy jest to demontaż tylko żeliwnej górnej części wpustu, czy wymiana łącznie z podziemną częścią?

b. Czy pozycje 17 i 19 opisują te same wpusty?

c. Proszę wskazać wpusty przewidzianych do wymiany opisanych w pozycji 19

Wyjaśnienie:

Ad a) Zamawiający informuje, że demontaż dotyczy jedynie górnej części wpustu.

Ad b) Tak, pozycje 17 i 19 opisują te same wpusty. Pozycję 17 należy rozumieć jako wykonanie regulacji wysokościowej, tj. odpowiednie przygotowanie studzienki wpustowej wysokościowo do montażu kratki, a pozycję 19 należy rozumieć jako montaż kratki wpustu (z zakupem materiału).

Ad c) Pozycja 19 dotyczy usługi polegającej na montażu i demontażu oraz regulacji kraterk. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym.

6. Proszę o wyjaśnienie dotyczące pozycji 18 przedmiaru, czy Wykonawca ma założyć samą regulację włazu, bez wymiany elementów żeliwnych na nowe?

Wyjaśnienie:

Wykonawca ma założyć samą regulację włazu bez wymiany na nowe.

7. Proszę o wyjaśnienie czy włazy opisane w pozycji 22, są tymi samymi, co włazy przewidziane do regulacji w pozycji 18?

Wyjaśnienie:

Pozycja 22 częściowo pokrywa się z pozycją 18. Pozycja 18 odnosi się do regulacji studni wraz z włazami, natomiast pozycja 22 do wymiany. Regulacji podlegać będą wszystkie studnie objęte zakresem inwestycji, ale do wymiany nie przeznaczono wszystkich. Zostanie to ostatecznie zweryfikowane na bieżąco w trakcie budowy.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392, email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392, email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968044800