

Poznań, 13 lutego 2023

I.dz. 00604/PIM/02/23/DK/2020-279

Wykonawcy w postępowaniu*za pośrednictwem strony
internetowej Zamawiającego*

Dotyczy: **postępowania pn.: „PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC ŁUGAŃSKA, MICHAŁOWO I SZCZEPANKOWO [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/01/23/ZP2/2020-279.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności materiału z którego ma być obramowana wyspa ronda
 - a) w opisie technicznym jest napisane „Obramowanie wyspy stanowi krawężnik betonowy łukowy położony na płasko” – według naszej wiedzy krawężnika łukowego na można położyć na płasko
 - b) w przekrojach normalnych i planie sytuacyjnym jest opisany krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30 (brak takiego krawężnika w przedmiarze)

Wyjaśnienie:

Obramowanie wyspy zaprojektowano z krawężnika kamiennego trapezowego 15/21x30 cm. W załączeniu STWiOR dla krawężników kamiennych.

Zamawiający dodaje pozycję do przedmiaru robót / przedmiaru robót oferta:

7.1.1a	KNNR 6 0403-05 kalk. własna	45233000-9	D 08.01.02a	Ustawienie krawężników kamiennych trapezowych o wymiarach 15/21x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m	38
--------	-----------------------------------	------------	----------------	--	---	----

Przedmiar robot-ofert (excel) oraz STWiORB zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności z jakiego materiału ma zostać wykonana wyspa ronda
 - a) w opisie technicznym jest napisane „W celu poprawy realizowanych manewrów na wyspie wprowadzono dwie pachwiny z kostki kamiennej 8x11 cm pomiędzy wlotem ul. Ługańskiej (część północna) Michałowo, ul. Szczepankowo (część wschodnia)” zakładam że zapis ten dotyczy również wyspy ronda. Zapis ten jest zbieżny z planem sytuacyjnym i przekrojem normalnym

- b) w przedmiarze jest zapis pozycji 5.1.15 „Nawierzchnia z kostki kamiennej ciętej 10/10 cm ; gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w kolorze grafitowym”
- c) mając doświadczenie w branży brukarskiej wiemy, że wyspa ronda z tak małej kostki nie przetrwa tak dużych obciążeń ruchem. Proponujemy, aby zamienić ten materiał na kostkę rzędowną rozbiórkową.

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć nawierzchnię wyspy ronda z kostki kamiennej ciętej 10/10 cm ; gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w kolorze grafitowym.

3. Proszę o informacje na jaką grubość ma zostać wykonana spoina epoksydowa kostki kamiennej. Najczęściej realizowane jest zalanie górnych 4cm spoiny.

Wyjaśnienie:

Głębokość wypełnienia zaprawą epoksydową spoin to min. 1/2 grubości kostki kamiennej, zgodnie z projektem to min. 7 cm.

4. Proszę o ujednoczenie dokładności ilości prac do wykonania. Na przykład:

- a) w pozycji 4.5.1 jest ilość 552,50m²
- b) w pozycji 4.5.4 jest ilości 553m² (które po zwiększeniu dokładności w excelu daje ilość 552,50m²)

Proszę o informacje które ilości należy przyjąć do wyliczenia ceny ofertowej.

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć:

- w pozycji 4.5.1 ilość 552,50 m²,
- w pozycji 4.5.4 ilość 553 m².

5. Proszę o informacje, czy Zamawiający dysponuje projektem Czasowej Organizacji Ruchu dla tego zadania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje wskazanym w pytaniu opracowaniem.

Projekt czasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967979759