

**PRZEDMIAR ROBÓT - oferta**

**Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy”**

**w ramach zadania:**

**„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”**

Lp	Nr Specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	TOM VI.5	Sygnalizacja świetlna				
1.1	TOM VI.5	Montaż złącza kablowego licznika ZKL z pełnym wyposażeniem	1,000	szt		
1.2	TOM VI.5	Montaż licznika dla rowerów z pełnym wyposażeniem	1,000	kpl		
1.3	TOM VI.5	Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3	1,000	szt		
1.4	TOM VI.5	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE75	2,000	m		
1.5	TOM VI.5	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110	8,000	m		
1.6	TOM VI.5	Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm	104,000	m		
1.7	TOM VI.5	Kabel YKYżo 3x6mm2	49,000	m		
1.8	TOM VI.5	Kabel YKY 2x2,5mm2	6,000	m		
1.9	TOM VI.5	Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e	49,000	m		
1.10	TOM VI.5	Mechaniczne pogrążanie uziorów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm	30,000	m		
1.11	TOM VI.5	Montaż uzioru z bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4 w wykopie	30,000	m		
1.12	TOM VI.5	Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej	1,000	odc		
1.13	TOM VI.5	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-żyłowy	1,000	odc		
1.14	TOM VI.5	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy	1,000	odc		
1.15	TOM VI.5	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	1,000	szt		