





Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500




Przekrój 1-1, skala 1:500



Przekrój 2-2, skala 1:500



WNIOSKI:  
Projektowany budynek hali sportowej, a także istniejący budynek szkoły zawierają pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla których wymagane jest naturalne oświetlenie pomieszczenia zgodnie z §13 WT. Wysokość parapetów w projektowanym obiekcie wynosi 0,3m.  
Dla wskazanych budynków przeprowadzono analizę przesłaniania:  
- istniejący budynek szkoły (A) wys. ok. 17,02m znajdujący się w odległości ok. 31,1m od projektowanej hali sportowej (D) nie powoduje przesłaniania, a także nie jest przesłaniany,  
- istniejący budynek sali sportowej (B) wys. ok. 10,20m na szczycie łuku i ok. 3,90 w najniższej części znajdujący się w odległości 8m od projektowanej hali sportowej (D) nie powoduje przesłaniania, a także nie jest przesłaniany,  
- istniejący budynek gospodarczy (C) wys. ok. 3,50m znajdujący się w odległości ok. 5,15m od projektowanej hali sportowej (D) nie powoduje przesłaniania. Budynek zwrócony jest ścianą bez okien w kierunku hali sportowej, a także nie posiada pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, dlatego zakres przesłaniania nie podlega określeniu.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

DESIGN & BUILD

ul. Górnicza 2/143 A

PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO				Budowa hali sportowej dla Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, jazdem i infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZS nr 8 w Poznaniu			
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR. W SPEC.		PODPIS	
GŁÓWNY/A PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska		upr. nieograniczone do proj. w spec. architektonicznej nr 7/131/13/P/2004 nr izby WP-0522			
OPRACOWAŁ:		mgr inż. arch. Antoni Foltyn					
SPRAWDZIŁ/A:		mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys		upr. nieograniczone do proj. w spec. architektonicznej nr 17/WPOKK/2020 nr izby WP-1372			
TYTUŁ RYS.						SKALA	
Projekt Zagospodarowania Terenu - Analiza przesłaniania						1:500	
DATA 15.03.2024				NR RYSUNKU PB_PZT.03			
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.							