


Kanał w al. Edwarda Stachury



P.P. = 90,00

RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO										
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	93.98									
RZĘDNE DNA RUROCIĄGU	90.958	91.007	91.007	91.023	91.023	91.166	91.306	91.306	91.458	91.617
PRZYKRYCIE RUROCIĄGU	2.71	2.55	2.53	2.33	2.33	3.01	3.57	3.57	2.98	1.70
DLUGOŚCI I SPADKI DNA RUROCIĄGU	L=13,99 m i=0,35%	L=8,30 m i=0,20%	L=71,34 m i=0,20%				L=70,25 m i=0,20%			L=79,38 m i=0,20%
PARAMETRY RUR	PP DN300 SN8	PP DN600mm SN8	PP DN600mm SN8				PP DN600mm SN8			PP DN600mm SN8

LEGENDA

- TEREN ISTNIEJĄCY
- TEREN PROJEKTOWANY
- MAKSYMALNY POZIOM RETENCJI KANAŁOWEJ



os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,  
tel.: (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19  
www.prosystem-poznan.pl  
e-mail: biuro@prosystem-poznan.pl

Investor / Inwestor



Poznańskie Inwestycje Miejskie  
61-831 Poznań, pl. Wiosny Ludów 2

Branch / Branża

Project Phase / Stadium dokumentacji

SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / adres  
Nazwa inwestycji / adres

Budowa ul. Miłosza na odcinku od ul. Literackiej do torów kolejowych (wszystkie branże)  
wraz z budową kanału deszczowego w ul. Stachury

Theme  
Temat

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Collaboration / Zespół projektowy :

Number of qualification  
Numer uprawnień

Signature / Podpis

Main designer  
Projektant

mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska

WKP/0089/POOS/03  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i  
gazowych

Assistant designer  
Opracował

mgr inż. Piotr Kluczyński

518/87/Pw

Verification  
Sprawdził

mgr inż. Grzegorz Padurski

WKP/0138/POOS/04  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  
kanalizacyjnych

Director  
Dyrektor

mgr inż. Julian Kaluba

68/87/Pw

Drawing content  
Treść rysunku

PROFILE PODŁUŻNE RUROCIĄGÓW  
w al. Edwarda Stachury

Project number  
Numer projektu

Date  
Data

Scale  
Skala

Number draught  
Numer rysunku

11/2021

01.2022

1: 50/500

02.01

Version / Wersja

"A"

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !