


Przekrój normalny
ul. Czesława Miłosza (D)

Skala 1:50



Kostka betonowa typu CEGŁA, grubości 8 cm – szara
Podsypka piaskowo–cementowa grubości 3 cm
Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 10 cm
Warstwa z mieszanki związanej C2,5/5,0, grubości 10 cm

Kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON, grubości 8 cm – grafitowa
Podsypka piaskowo–cementowa grubości 3 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, grubości 20 cm
Warstwa z mieszanki związanej C2,5/5,0, grubości 22 cm

Kostka betonowa typu CEGŁA, grubości 8 cm – szara
Podsypka piaskowo–cementowa grubości 3 cm
Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 10 cm
Warstwa z mieszanki związanej C2,5/5,0, grubości 10 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjeździe

Skala 1:50



Kostka betonowa typu CEGŁA, grubości 8 cm – szara
Podsypka piaskowo–cementowa grubości 3 cm
Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 15 cm
Warstwa z mieszanki związanej C2,5/5,0, grubości 15 cm



PROSYSTEM

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,
tel: (61) 622 95 18, fax: (61) 622 95 19
www.prosystem-poznan.pl
e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl

Investor / Inwestor



Poznańskie Inwestycje Miejskie

61-831 Poznań, pl. Wiosny Ludów 2

Branch / Branża

DROGOWA

Project Phase / Stadium dokumentacji

PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / adres
Nazwa inwestycji / adres

Budowa ul. Miłosza na odcinku od ul. Literackiej do torów kolejowych (wszystkie branże)
wraz z budową kanału deszczowego w ul. Stachury

Theme

Temat

PROJEKT DROGOWY

Collaboration / Zespół projektowy :

Number of qualification
Numer uprawnień

Signature / Podpis

Main designer
Projektant

mgr inż. Andrzej Tajcher

WKP/0242/POOD/04

do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Tajcher

Assistant designer
Opracował

mgr inż. Michał Werbiński

-

Werbiński

Assistant designer
Opracował

inż. Marcin Żok

-

Żok

Verification
Sprawdził

mgr inż. Jacek Tomaszewski

13/87/Pw

do projektowania w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych

Tomaszewski

Director
Dyrektor

mgr inż. Julian Kaluba

68/87/Pw

Kaluba

Drawing content
Treść rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Project number
Numer projektu

11/2021

Date
Data

01.2022

Scale
Skala

1: 50

Number draught
Numer rysunku

3.1

Version / Wersja

"A"

Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzeżone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.I. PROSYSTEM zabronione !