

Poznań, 03 kwietnia 2023

I.dz. 01469/PIM/04/23/MK/2019-230

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **„Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu przy ul. Solna 2”- VI przetarg, nr postępowania PIM/03/23/ZP17/2019-230.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 1

Pytania z 24.03.2023 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o skorygowanie wymagań określonych w pkt. 20.1.3. SWZ (z 10 lat na 5 lat), tak aby były zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgodny w proponowana zmianę zgodnie z § 9 ust. 4 pkt.1) *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz robót budowlanych wykonanych był w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat.*

Pytania z 27.03.2023 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy instalacja wod-kan w budynku (przyziemie oraz parter) są do wykonania w pierwszym etapie tj, (rozprowadzenie instalacji wod-kan wraz z podejściami do

przyborów oraz montaż wyposażenia "biały montaż?) W przypadku gdy w pierwszym etapie należy wykonać w/w zakres prac prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz podanie standardu ceramiki oraz armatury.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że do wykonania jest cała instalacja wod kan przyziemie i parter wraz z białym montażem.

Podajemy parametry dla:

umywalki: umywalka 60x46 cm ścienna biała, jeden otwór na baterię na środku, z przelewem, zestaw mocujący w komplecie, montaż ścienny, kolor: biały

miski wc: długość 350 mm szerokość 540 mm Wysokość 400 mm , miska przystosowana do spłukiwania 3/4,5l oraz 3/6l. Wykończenie powłoka, wyjątkowo łatwa w utrzymaniu czystości. Tworzy na powierzchni trwałą i gładką warstwę, całkowicie pozbawioną porów. Zapobiega osadzaniu się kamienia, brudu i ogranicza rozwój bakterii.

płytki ścienne: format 20x20, płytko wysoko spieczona, szklwiona biała,

płytki cokołowe: format 10x10, płytko wysoko spieczona, szklwiona biała,

płytko podłogowa: format 20x20cm, płytko wysoko spieczona, szklwiona biała,

bateria umywalkowe: bateria umywalkowa stojąca chrom montaż jednootworowy, metalowa dźwignia, głowica ceramiczna 28 mm, 5,7 l/min, system szybkiego montażu, giętkie węże przyłączeniowe.

Zamawiający podkreśla, że powyższe parametry stanowią minimalne wymagania.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie karty doborowej centrali wentylacyjnej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podaje parametry Centrali wentylacyjnej: typoszereg central wentylacyjnych charakteryzuje się wysokosprawnym odzyskiem ciepła i przepływem powietrza do 3.800 m³/h (1.055 l/s). Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła GLOBAL LP posiadają samonośną konstrukcję z obudową wykonaną z ocynkowanej blachy malowanej w kolorze RAL 7016. Panele obudowy wypełnione są materiałem izolującym termicznie

i akustycznie o grubości 30mm i gęstości 60kg/m³. Powierzchnia zewnętrzna panelu wykonana jest z blachy malowanej, a wewnętrzna z blachy ocynkowanej. Odporność na korozję w klasie C4. Centrala dodatkowo wyposażona jest w aluminiowy, przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła z tacą ociekową ze stali nierdzewnej, wentylatory z łopatkami zakrzywionymi do tyłu i silnikami prądu stałego oraz układ sterowania TAC. Centrale wielkości 02 i 04 posiadają filtry kasetowe w klasie ePM10 \geq 50%. Centrale wielkości 06 i większe posiadają filtry kieszeniowe w klasie ePM10 \geq 50% i ePM1 \geq 70%

Zamawiający podkreśla, że powyższe parametry stanowią minimalne wymagania.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy przyłącze wod kan należy wykonać w I etapie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Przyłącze wodno-kanalizacyjne należy wykonać w I etapie.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy przyłącze wodociągowe na potrzeby uzupełniania zbiornika retencyjnego należy wykonać w I etapie wraz z jego montażem.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Część przyłącza na potrzeby uzupełniania zbiornika retencyjnego nie jest objęte przedmiotem zamówienia w tym etapie.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968045663