


Zestaw wodomierzowy do studni
KAJMA II (AQ) na jeden wodomierz

1850.20.00



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.

30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAN UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

| Zestawienie materiałów | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| LP. | Nazwa | Ilość [szt] | Materiał |
| 1 | Złączka ISO PE 32 | 1 | PE |
| 2 | Złączka PE 32x1" | 1 | PE |
| 3 | Zawór kulowy 3/4" | 2 | Ocynek |
| 4 | Kolano WZ 3/4" | 1 | Ocynek |
| 5 | Śrubunek wodomierza 1/2" | 2 | Mosiądz |
| 6 | Nypel 3/4" | 2 | Mosiądz |
| 7 | Zawór antyskaż. 3/4" | 1 | Mosiądz |
| 8 | Obejma 3/4" | 2 | Ocynek |
| 9 | Odpowietrznik 1/2" | 1 | Chrom |
| 10 | Redukcja 1/2"x3/4" | 2 | Mosiądz |
| 11 | Redukcja 1/2"x3/4" | 1 | Mosiądz |
| 12 | Trójnik 3/4" | 1 | Ocynek |
| 13 | Nypel red. 3/4"/1" | 1 | Ocynek |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|---------------------|
| Nazwa i adres inwestycji: | | BUDOWA KOMPLEKSU OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH WRAZ Z DOMEM DZIAŁKOWĄ, OGÓLNODOSTĘPNYM SANITARIATEM, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZ. NR 11, ARK.1, OBR. PIOTROWO ORAZ NA CZĘŚCI DZ. NR 2, 4/4, ARK.7, OBR. GŁUSZYNA; POŁOŻONYCH PRZY ULICY PRZY LOTNISKU W POZNANIU | | Data: | CZERWIEC 2019 |
| Inwestor: | | MIASTO POZNAŃ, WYDZ. GOSP. NIERUCHOMOŚCIAMI UL. GRONOWA 20, 61-655 POZNAN | | Branża: | SANITARNA |
| Tytuł rysunku: | | SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO | | Faza proj.: | PW |
| | | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień/specjalność: | Podpis: | Skala: 1:10 |
| Projektował: | | mgr inż. ANDRZEJ BOROWCZYK | WKP/0244/P00S/05 | | |
| Zespół projektowy: | | | | | |
| | | | | | Nr rys.: S-4 |
| Sprawdził: | | mgr inż. ANDRZEJ BARNA | WKP/0034/P00S/03 specjalność: sanitarna | | |
| WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOŚTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI | | | | | |

S-4