



PRZEKRÓJ



WIDOK OD BOKU



WIDOK OD GÓRY



BRAMA PRZESUWNA

Barama wysięgnikowa zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnych, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu.


Przekrój szyny jezdnej : 130x115 [mm]

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy (przykręcany do konstrukcji)

Średnica drutu poziomego (podwójny): 2x8 [mm],

Średnica drutu pionowego: 6 [mm],

Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm].

BIURO PROJEKTÓW	 APA ARCHES SP. Z O.O. SP.K. UL. JAWORNIOWA 8/228, 60-161 POZNAŃ TEL. 792 521 345		
INWESTOR	MIASTO POZNAŃ UL. PLAC KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY I ROZBUDOWA O SAŁĘ GYMNASTYCZNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Działki nr ewid.: 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb Winiary 0052 Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Poznań (306401_1)		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT RYSUNKU	BRAMA PRZESUWNA		
SKALA	1:20	NR RYSUNKU	PW_A_113 REWIZJA 01
DATA	27.11.2023		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Marta Mazepa Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr ewid.18/WPOK/2012		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jarosław Bajlar Upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr ewid.7131/S2/P/2001		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Weronika Żmłodzińska		
ROZPOWISZCZANIE I REPRODUKOWANIE TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.			