• BRAKUJĄCE ELEMENTY ZWIEŃCZENIA SZCZYTÓW ELEW. PÓŁN. (FRONT) DO ODTWORZENIA

• ZWIEŃCZENIE SZCZYTÓW ELEW: WSCHOD, ZACHOD., POŁUDNIOWEJ DO ODTWORZENIA

uwaga:
W OSI ELEMENTU OSADZIĆ RURĘ MOSIĘŻNĄ ϕ WEWNĘTRZNEJ 20 MM DO RADCENIA ISTN. ELEM. STALOWEGO ZWIEŃCZENIA WG OPISU!

• TRZPIENIE Z PRĘTÓW MOSIĘŻNYCH ϕ 20 MM (4 SZT. NA ELEMENT) OSADZENIE WG OPISU

• ELEM. WIEŃCZĄCE SZCZYTÓW J.W. WYKONAĆ Z VEROPILLU STO Deco Profil - WG OPISU ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ USTALONĄ Z PRODUCENTEM „STO"

• WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE ELEM. PÓŁN. 3 SZCZYTY WG OPISU!

• ELEM. GZYMSU WIEŃCZĄCEGO (SZCZYT W OSI ELEW. FRONT.) BETON B 16/20 (B 20) WG OPISU



widok frontowy zwieńczenia szczytu w osi elewacji północnej bud. szkoły 1:10

PRZEKRÓJ POZIOMY B-B A 1:10



widok z boku zwieńczenia szczytu w osi elew. półn. bud. szkoły 1:10

detal obrzeża — skala 1:2



przekrój A-A zwieńczenia szczytu w osi elewacji półn. bud. szk. 1:10

UWAGA:
A. WYKONAĆ 2 BRAKUJĄCE ELEM. WIEŃCZĄCE SZCZYTY W ELEW. FRONTOWEJ (PÓŁNOCNEJ):
1 - W SZCZYCIE WSCHODNIM ELEW. FRONTOWEJ (ZGODNIE NA ISTNIEJĄCY, CZYLI SIĘ WIEŃCZĄCYM W-N SZCZYT - DO REMONTU WG OPISU)
2 - W SZCZYCIE W OSI ELEW. FRONTOWEJ (PÓŁN.) WYKONANE WG RUS. J.W.
• UWAGA: ZACHOWANY ELEM. J.W. W SZCZYCIE ZACHODNIM ELEW. FRONTOWEJ - DO REMONTU WG OPISU

B WYKONAĆ OD NOWA (PO USUNIĘCIU ZNISZCZONEGO) GZYMS WIEŃCZĄCY SZCZYT W OSI ELEW. FRONTOWEJ (PÓŁN.) WG RUS. J.W. I OPISU!
BETON (MIN. B 16/20)
ZBROJENIE PRZECIW SKWEZ. PRĘTY MOSIĘŻNE ϕ 16 MM



widok czołowy elem. wieńczącego szczyty w elewacjach wschodniej, zachodniej i południowej do odtworzenia razem 3 szt. — skala 1:10

przekrój poziomy 2-2 1:10



widok z boku 1:10

przekrój 1-1 elem. skala 1:10

istn. gzyms WIEŃCZĄCY SZCZYTY DO REMONTU - WG OPISU

WYKONAĆ NOWE OPIERZENIA WG OPISU (3 SZCZYTY)

• TRZPIENIE Z PRĘTÓW MOSIĘŻNYCH ϕ 20 MM DŁUG. 84 CM - PO DWA NA ELEMENT - WG OPISU

ELEM. WIEŃCZĄCY SZCZYTÓW J.W. (3 SZT.) WYKONAĆ Z VEROPILLU (LEKKI MATERIAŁ MINERALNY) STODECO Profil - WG OPISU! ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA (STO)

INWESTOR	MIASTO POZNAŃ – ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, POZNAŃ UL. BERWIŃSKIEGO 2/4
TEMAT OPRAC.	REMONT ELEWACJI W BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU, UL. BERWIŃSKIEGO 2/4
ADRES:	POZNAŃ UL. BERWIŃSKIEGO 2/4
TREŚĆ RYS.	DETALE ELEMENTÓW WIEŃCZĄCYCH W SZCZYTACH BUDYNKU SZKOŁY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Andrzej Chodnik, Upr. proj. 192/85/Pw — SKALA 1:100
STADIUM OPR.:	PROJ. BUDOWLANY — NR RYS. 16