

Poznań, 11 sierpnia 2025 r.

I.dz. 03284/PIM/08/25/AP/2025-440/008

Wykonawcy w postępowaniu
Poprzez strony WWW

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie fontanny na terenie Skweru Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego w Poznaniu” - postępowanie nr PIM/07/25/ZP44/2025-440.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 1 z dnia 11 sierpnia 2025 r. z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. W projekcie napisane jest że zostaną wykorzystane stare instalacje zasilające dysze wodne, pytanie brzmi: Czy zostały wykonane próby ciśnieniowe instalacji, proszę o przedstawienie protokołów z wykonania prób. Dla wyjaśnienia podam że próby dają gwarancję szczelności instalacji, w przeciwnym razie może się okazać że mimo dużych nakładów finansowych związanych z renowacją fontanny przestanie ona działać i będzie konieczny kolejny remont tym razem polegający na wymiana instalacji która umieszczona jest w niecce fontanny.

Odp. **Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób ciśnieniowych rurociągów przed wykonaniem prac instalacyjnych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości Zamawiający podejmie stosowne decyzje na podstawie nadzoru autorskiego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w trakcie prac projektowych wykonano inspekcje sanitarne rurociągów, które nie wykazały uszkodzeń.**

2. W pliku A.01 Ruty poziomy przekrój napisane jest: „wymiana istniejącego mostku z betonu na mostek z powtarzalnych elementów prefabrykowanych....” Co można czytać że należy wymienić całość, natomiast w pliku „Część opisowa_PT_Arch.Konstr.” napisane jest „Istniejący mostek wykonany jest z Betonu B30 o wodoszczelności W8 i

zazbrojony stalą A-IIIN. Mostek posiada liczne oznaki powierzchniowego łuszczenia się betonu, spękania i uszkodzenia wgłębne. Beton uległ korozji, a pionowe płyty granitowe odspojeniu. Zniszczone elementy grzebieniowe kładki należy zdemontować i wymienić na nowe, prefabrykowane – o takim samym gabarycie” co można zrozumieć że wymianie podlegają zniszczone elementy grzebieniowe kładki a pozostałość naprawie chodź nie mam mowy o tym w jaki sposób należy to wykonać

Odp. Mostek podlega całkowitej wymianie.

3. Projekt przewiduje ułożenie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy oraz sondy poziomu wody za pomocą istniejących skimmerów, czy zostało przeprowadzona próba czy to jest w ogóle możliwe? Instalacja wodna może posiadać wiele kolan 90 stopni które skutecznie uniemożliwią przepchanie kabli lub przez lata nie użytkowania po prostu będą niedrożna. Jakże zamawiający widzi rozwiązanie kiedy dojdzie do wyżej wymienionego problemu?

Odp. Przepusty kablowe wykonać zgodnie z zaleceniami projektu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w trakcie prac projektowych wykonano inspekcje sanitarne rurociągów, które nie wykazały uszkodzeń.

Z poważaniem

DYREKTOR DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczkolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczkolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968518209