

Poznań, 11 sierpnia 2025 r.

I.dz. 03302/PIM/08/25/AP/2025-440/008

Wykonawcy w postępowaniu
Poprzez strony WWW

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie fontanny na terenie Skweru Zielone Ogródki im. Zbigniewa Zakrzewskiego w Poznaniu” - postępowanie nr PIM/07/25/ZP44/2025-440.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 2 z dnia 11 sierpnia 2025 r. z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Projekt przewiduje : "Oczyszczenie płyt granitowych stanowiących stopnie fontanny oraz wymiana elementów uszkodzonych na nowe". Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że większość płyt poziomych stanowiących stopnie jest odspojonych od konstrukcji betonowej niecki. W naszej opinii wszystkie płyty granitowe (poziome i pionowe) należy zdemontować, powierzchnie niecki wyczyścić, zaizolować i ponownie przykleić płyty. Prosimy o sprecyzowanie jaki zakres prac należy wykonać?

Odp. Wymiana płyt poziomych oraz pionowych zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Projekt przewiduje "Czyszczenie rzeźb z brązu". Prosimy o sprecyzowanie zakresu oraz technologię prac przy czyszczeniu rzeźb. Jaki efekt końcowy chce osiągnąć Inwestor?

Odp. Rzeźby z brązu należy oczyścić z zanieczyszczeń stałych, zachowując w nienaruszonym stanie naturalną warstwę patyny stanowiącą ochronę i walor estetyczny obiektu.

3. W opisie do projektu jest wskazane: "Odkopanie komory fontanny i naprawa oraz renowacja ścian od zewnątrz", natomiast na rysunkach pokazana jest naprawa ścian od środka komory i odkopanie do styku stropu ze ścianami. Prosimy o sprecyzowanie głębokości odkopania komory, ponieważ głębokie wykopy będą powodowały uszkodzenia istniejących korzeni oraz konieczność przesadzenia większości roślin w rejonie komory.

Odp. Należy odkopać komorę zgodnie z rysunkiem do styku stropu ze ścianami.

4. Projekt przewiduje renowację pergoli w zakresie : "Istniejącą pergolę należy oczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej. Część nagromadzonych na sobie pnączy, znajdujących się w okolicy rzeźby Profesora, należy ograniczyć poprzez usunięcie nadmiaru pnączy, które mogą przeciążać konstrukcję pergoli. Elementy stalowe należy zabezpieczyć emalią antykorozyjną, a elementy drewniane impregnatem do drewna". Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że większość drewnianych elementów pergoli jest zniszczona. W naszej opinii w celu uzyskania zadawalającego efektu końcowego konieczna jest wymiana wszystkich drewnianych elementów na nowe. Prosimy Inwestora o zajęcia stanowiska jaki zakres prac należy wykonać przy renowacji pergoli

Odp. Zamawiający przewiduje wyłącznie renowację elementów pergoli a nie ich wymianę.

5. Prosimy o określenie czy nawierzchnia dookoła fontanny jest w zakresie zadania ? Jeżeli tak, to prosimy o sprecyzowanie jaki zakres prac należy wykonać i na jakiej powierzchni.

Odp. Nawierzchnia dookoła fontanny nie podlega wymianie.

6. Projekt przewiduje : "Uszkodzone poziome płyty betonowe, znajdujące się przy włączu do komory należy wymienić", W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że płyty są granitowe. Prosimy o sprecyzowanie czy płyty mają być betonowe, czy granitowe? Prosimy o określenie grubości płyt.

Odp. Zamawiający koryguje zapis: "Uszkodzone poziome płyty granitowe, znajdujące się przy włączu do komory należy wymienić". Należy przyjąć minimum 6 cm grubości płyty granitowej.

7. Większość robót konstrukcyjno - budowlanych wymaga odpowiednich warunków meteorologicznych - dodatnie temperatury i sucho. Czy Zamawiający może przedłużyć realizację zadania na okres sprzyjający tego rodzaju pracom ? - tym bardziej, że fontanna w tym roku nie zostanie już dla publiczności uruchomiona. W umowie 120 dni od podpisania umowy wraz z odbiorami PINB MKZ

Odp. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu.

Z poważaniem

DYREKTOR DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968518624