




PRZEKRÓJ A1-A1
SKALA 1:50




PRZEKRÓJ A2-A2
SKALA 1:50




PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ D-D
SKALA 1:50



A DACH	
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ICOPAL ICOPAL FIRESMART DUO-TOP 5,0, SZYBK I PROFIL SBS. PAPA NA OSNOWIE Z KOMPOZYTU SZKLANEGO Z ASFALTEM MODYFIKOWANYM SBS Z WYPEŁNIACZEM MINERALNYM. GRUBOŚĆ PAPA 5,0 +/- 6,2% MM	
- PAPAPOKŁADOWA FIRESMART DUO-BAZA 4,0, SZYBK I PROFIL SBS. PAPA NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ Z ASFALTEM MODYFIKOWANYM SBS Z WYPEŁNIACZEM MINERALNYM. GRUBOŚĆ 4,0 +/- 6,2%	
- WARSTWA TERMOIZOLACYJNA Z PLISTYRENU SPIENIONEGO EPS 100 O GRUBOŚCI 30CM	
- WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z PAPA ASFALTOWEJ PODKŁADOWEJ	
- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA STROPODACH WENTYLOWANY	

LEGENDA
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA
Uwaga:
WSZELKIE PROPONOWANE W REALIZACJI ZMIANY WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. ZMIANĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W FORMIE PROPOZYCJI LUB ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO DO AKCEPTACJI.
WSZYSTKIE MATERIAŁY WYKONCZNIOWE ORAZ URZĄDZENIA PODLEGAJĄ PROCEDURZE ZATWIERDZEŃ MATERIAŁOWYCH. JEST ONA NADRZĘDNA W STOSUNKU DO OPISÓW ZAMIESZCZONYCH NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE ZAŚTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATYSTY I SPEŁNIAĆ POLSKIE NORMY.
W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECH. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH (WG MINISTRA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ),
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.),
- INSTRUKCJE, WYTTCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATYSTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
- INSTRUKCJE, WYTTCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH,
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.
KOMINKI ODPOWIEWTRZAJĄCE MONTUJE SIĘ 1 NA 40-60 M² POŁACI DACHU POKRYCIE DACHU B _{roof} (T1)

Jednostka projektowa:	
ADV ARCHITEKCI	APX ARCHITEKCI 62-070 Dąbrówka ul. Pałacowa 3A/2 biuro@apxarchitekci.com.pl www.apxarchitekci.com.pl

Inwestor/użytkownik/adres:	
Miasto Poznań Dom Pomocy Społecznej UL. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POZNAŃ	

Projekt/obiekt/adres:	
PROJEKT MODERNIZACJI DACHU I INSTALACJI ODPROWADZAJĄCEJ WODĘ DESZCZOWĄ NA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. KONARSKIEGO 11/13, 61-114 POZNAŃ	

Rysunek/część/temat:	
PRZEKROJE	

Faza:	Branża:
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA

Projektant/imię i nazwisko/nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Siatecki 16/ZPIOA/OKK/2009	

Projektant/imię i nazwisko/nr uprawnień:	Podpis:
Monika Gogolek	

Data:	Skala:
03.2022	1:50

Kod:	Branża:	Stadium:	Nazwa:	Indeks:	Rys nr:
P271	A	PB	PP	A	05