

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 27 czerwca 2018r.

I.dz. 2543.../PIM/06/18/ZP/2016-57

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórce 2 domków Ciechanowskich, budowie utwardzonego placu i budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1”, postępowanie numer ref. PIM/05/18/46/2016-57.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1

Projektowana hala produkowana jest pod konkretnego dostawcę. Proszę o podanie przykładowego dostawcy hali o podanych wymiarach, lub podanie możliwych dopuszczalnych odchyień od tych wymiarów.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Prawo wymaga przy pozwoleniu na budowę określenia gabarytów budynku na które wydawane jest pozwolenia na budowę, przykładowy producent projektowanej hali to Develagro.
Dopuszcza się wykonanie hali o mniejszych wymiarach w zakresie 1%

Pytanie 2

Czy można zastosować inne wielkości naświetli niż wskazane w projekcie? Jeżeli tak, to czy mogą występować drobne rozbieżności w sumarycznej powierzchni naświetleń hali?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dopuszcza się inne wielkości naświetli powodujące drobne rozbieżności w sumarycznej powierzchni naświetli.

Pytanie 3

Projekt zagospodarowania terenu oraz opis zawiera wykonanie dróg przy projektowanym obiekcie, ale brakuje w udostępnionych dokumentach przedmiarów na wyżej wymienione prace.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Udostępniane w ramach postępowania przedmiary są elementem pomocniczym.

W zakresie projektu jest:

- powierzchnia 134,4 m2 frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o grubości 3cm +4cm z wywozem materiału z rozbiórki,
- powierzchnia 134,4 m2 nowej nawierzchni bitumicznej o grubości warstwy wiążącej 3 cm i grubości warstwy ścieralnej 4 cm.

Inne elementy wymagane do wykonania do tego zakresu określa Wykonawca.

Pytanie 4

prosimy o potwierdzenie, że nie należy izolować warstwy posadzkowej między podsypką z materiałów ubitych a warstwą betonów. Jeśli zamawiający przewiduje izolację prosimy o wskazanie jak izolacja ma zostać zastosowana

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W warstwach posadzkowych pomiędzy podsypką a warstwą betonu należy zastosować izolację przeciwwodną – folia PE grubości $\geq 0,2$ mm.

Pytanie 5

Na rysunku o nazwie „1398-K05-0 przekrój” widnieją dwie szerokości hali , 10.02mb. oraz 12.20mb. Prosimy o wskazanie, który wymiar należy uwzględnić w wycenie

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W wycenie należy uwzględnić szerokość 12,20 mb.

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu
Jaromir Weigel
(1)

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sąg
(1)

Sprawę prowadzi:

Dawid Kozłowski

tel. 61 884 20 16

e-mail: dawid.kozlowski@pozim.pl