



Poznań, 13 lipca 2021 r.



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

L.dz. 3100/PIM/07/21/AP/2020-281

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) w ramach projektu „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” - postępowanie numer PIM/03/21/ZP6/2020-281.**

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pyt. nr 17 z dnia 6 lipca 2021 r.:

1. W związku z udzielonymi w dniu 05.07.2021 odpowiedziami na pytania, prosimy o doprecyzowanie wyjaśnienia:
 - a) Dotyczy Pyt. Nr 2 z dnia 2 czerwca 2021 _pyt.2 - Wykonawca dla zakresu 4 /Roboty drogowe/ jako wiążące ma przyjąć kosztorysy wg wersji PDF
 - b) Dotyczy Pyt. Nr 5 z dnia 4 czerwca 2012 _ pyt. 10-12 – Wykonawca dla zakresu 2.1 /Przeb.Wod-kan Aquanet, Przeb. Wod-kan Miasto Poznań, Projekt sieci gazowej/ - jako wiążące ma przyjąć kosztorysy wg wersji edytowalnej EXCEL

W związku z powyższym prosimy o podanie informacji odnośnie pozostałych kosztorysów branżowych, jakie wersje są wiążące, ponieważ w przypadku wystąpienia różnic między wersją excel a PDF, Wykonawca nie będzie wiedział, która z nich jest nadrzędna.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dla pozostałych kosztorysów branżowych należy przyjąć wersję pdf.

2. W zamieszczonych pliku „załączniki do odpowiedzi Św. Marcin 2.1 i 4 cz. 2” w folderze 4.07 Oświetlenie – znajdują się kosztorys pn: 4.07_KOSZTORYS OFERTOWY_PW.pdf, 4.07_KOSZTORYS OFERTOWY.pdf, oraz wersja excel, który z nich jest obowiązujący?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że obowiązujący jest kosztorys ofertowy w wersji pdf.

3. Prosimy o wyjaśnienie odpowiedzi na pyt. nr 6 z dnia 4 czerwca 2021, _pyt.39, z odpowiedzi Zamawiającego wynika, że zakup i montaż TIP – 2 szt należy ująć w pozycji 2.1 poz. 1.56

Przebudowa sieci i urządzeń WZKiB wraz z budową kanału technologicznego. W związku z tym jakie prace należy ująć w kosztorysie zakres 2.1 Mała architektura poz. 11.1 i 11.2?

Odp. Zamawiający informuje, że pozycja 11 kosztorysu „2.1 Mała architektura” odnosi się tylko do wspornika stalowego.

4. W związku z odpowiedzią Zamawiającego pyt. nr 6 z dnia 4 czerwca 2021, _pyt.44, w kosztorysie na zakres 4 Monitoring :

- poz. 3.30 – należy ująć koszty wyznaczenia, przykręcenia, dostawy i montażu urządzenia - TIP - 2 szt
- poz. 3.31 – należy ująć koszty wyznaczenia, przykręcenia, dostawy i montażu – biletomaty (MPK) -2 szt (zgodnie z pyt. 80 pyt. nr 4 dnia 2 czerwca 2021r, w zakresie zadania nie ma dostawy biletomatów).
- poz. 3.32 – należy ująć koszty wyznaczenia, przykręcenia, dostawy i montażu – wiatra przystankowa - 2 szt?

W związku z powyższym jakie prace należy ująć w kosztorysie zakres 4 Mała architektura poz. 1.1.1-1.1.5, 1.2.1-1.2.5, 1.3.1-1.3.5, które odnoszą się do ustawienia i dostawy wiatry przystankowej?

Odp. Zamawiający informuje, że w kosztorysie branży architektonicznej zakresu 4 pozycje 1.1-1.3 odnoszą się do wykonania indywidualnie zaprojektowanych wiat przystankowych.

5. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pyt. nr 4 dnia 2 czerwca 2021r_77, podana odpowiedź nie odnosi się do zadanego pytania, naszym zdaniem odpowiedź na to pytanie zawiera się w pytaniu nr 78.

Analogicznie na pyt. 79, odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 80.

Analogicznie na pyt. 80, odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 81.

Analogicznie na pyt. 81 i 82, odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 82.

Odp. W celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na pytania nr 77-82 zadanych w serii pytań nr 4 z dnia 2 czerwca 2021 r.:

77. Dotyczy kosztorysu „MONTAŻ INSTALACJI OŚWIETLENIA CK ZAMEK” pozycje

Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M6	szt	16,000
Rozdzielnia naścienna do 10kg z demontażu	szt	4,000
Montaż słupa oświetleniowego z demontażu	szt	8,000
Montaż oprawy z demontażu	szt	16,000

Mając na uwadze że w projekcie wykonawczym oświetlenia dla zakresu 2.1 zawarto następującą informację - „Jak wspomniano na początku, dostawa, montaż i regulacja reflektorów oraz projektora są w zakresie CKZ i stanowią jego majątek” prosimy o informację jakie roboty należy wycenić w wymienionych pozycjach.

Odp. Wymienione pozycje dotyczą prac związanych z przebudową muru przy CKZ i związanego z tym demontażu istniejących na nim ozdobnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami i ponownego montażu na murze w nowej lokalizacji.

78. Dotyczy kosztorysu dla zakresu 2.1 „Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną Orange Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 4x4, suma otworów: 16 38” pozycja 1.d.1. Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o informację jakie typy rur wraz z podaniem średnic należy wycenić w przedmiotowej pozycji.

Odp. Demontowana jest kanalizacja teletechniczna z bloków betonowych o profilu 4x4. Istniejący pojedynczy otwór kanalizacji ma średnicę Ø110. Blok betonowy należy rozbić i zabezpieczyć istniejące kable rurami dwudzielnymi A120PS.

79. Dotyczy kosztorysu dla zakresu 2.1. „Przebudowa /budowa kanału technologicznego ZDM / PCSS Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III 14”. Prosimy o uzupełnienie pozycji nr 6.d.1 oraz 7.d.1 o informację jakie typy rur wraz z podaniem średnic należy wycenić w przedmiotowych pozycjach

Odp. Nie ma wyszczególnionych w pytaniu pozycji nr 6.d.1 oraz 7.d.1. Należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową.

80. Dotyczy biletomatów. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie przedmiotowego zadania jest jedynie budowa fundamentów oraz doprowadzenie infrastruktury (kable zasilające i teletechniczne) do miejsca posadowienia biletomatów, natomiast dostawa, montaż i uruchomienie biletomatów jest w zakresie Zamawiającego.

Odp. W zakresie przedmiotowego zadania jest jedynie budowa fundamentów oraz doprowadzenie infrastruktury (kable zasilające i teletechniczne) zgodnie z dokumentacją projektową.

81. Dotyczy kosztorysu dla zakresu 4 pn. „4.09 Sieci teletechniczne i monitoring na potrzeby ZDM i WZKIB” pozycja

KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nośnych - wiata przystankowa (MPK) szt 2

Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty należy wycenić w przywołanej pozycji wraz z wskazaniem opracowania w którym zawarto szczegółowe rozwiązania techniczne.

Odp. Należy wycenić:

- wyznaczenie miejsca przyłączenia kabla telekomunikacyjnego do tablicy
- przygotowanie złącza kabla do zamocowania tablicy
- przykręcenie złącza kabla do tablicy

Rozwiązania techniczne przedstawiono w opisie projektu PW_4.09 w pkt 4.2.2 i 4.2.3.

82. Dotyczy tablic informacji pasażerskiej. Prosimy o potwierdzenie że w ramach przedmiotowego zadania należy dostarczyć zamontować oraz uruchomić 4 fabrycznie nowe tablice informacji pasażerskiej (2 tablice na przystankach przy ul. Św Marcin oraz 2 tablice na przystankach przy ul. Towarowej.

Odp. Należy dostarczyć i zamontować 4 szt. tablic typu TIP.

Zamawiający nie przewiduje udzielania dalszych wyjaśnień w ramach prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

W zastępstwie: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl