

Poznań, 20 lutego 2026 r.
l.dz. 01033/PIM/02/26/AP/2025-442
Znak sprawy: DZW.26.9.2026

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl
eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 36” - PIM/01/26/ZP6/2025-442.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniu i wyjaśnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

PYTANIE NR 3 z dnia 13 lutego 2026 r.:

Proszę o informacje jaka ilość nawierzchni z kostki brukowej wchodzi w zakres postępowania? Rzut oraz projekt: projektowany teren utwardzony o powierzchni 5.085,92 m oraz przedmiar 52,8m² ma rozbieżności.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Podany teren utwardzony 5.085,92 m² to jest cały plac - ale w tym etapie realizacji wykonywany będzie tylko jego wycinek - boisko i utwardzenie z nową kostką pod pasem pod śmietnikiem oraz dwoma miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych - 52,80 m²

PYTANIA NR 4 z dnia 16 lutego 2026 r.:

1. Proszę o przedstawienie szczegółów zaprojektowanych spadków boiska i terenów utwardzonych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Spadki wody deszczowej z powierzchni boiska należy odprowadzić w kierunku terenu zewnętrznego po stronie północnej w ujęciu 0,5 % ÷ 1,0 %.

Spadki wody deszczowej z terenu miejsc parkingowych dla NPS należy ukierunkować wzdłużnie w kierunku zachodnim wg. w/w ujęcia %.

2. Proszę o doprecyzowanie rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z boiska i powierzchni utwardzonych. Na rysunkach oraz w opisie brak wzmianki dot. systemu odwodnienia, odprowadzenia wód deszczowych. Cytując zamieszczoną do przetargu opinię geotechniczną (strona 8 pkt) 12 „(...) aby przeciwdziałać ewentualnym podtopieniom po ulewnych deszczach, proponuje się skanalizować wody opadowe z płyty boiskowej oraz wszystkich kratek i akutryn ściekowych na terenie, w jeden system odprowadzony do zbiornika deszczowego, rowu melioracyjnego, systemu rozsączającego lub kanalizacji deszczowej”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Obecny etap prac nie obejmuje projektu rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z uwagi na przyjęty plan dla kolejnych etapów inwestycji dla PZT całego pozostałego terenu przy obiekcie.

Wskazane w/w kierunki dla oprowadzenia wód deszczowych uwzględniają przyszłą lokalizację „nitki” kanalizacji deszczowej na obszarze działki.

3. Proszę o przedstawienie szczegółów konstrukcyjnych warstw podbudowy tj. profili warstw boiska oraz terenów utwardzonych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Warstwy podbudowy dla boiska i terenu utwardzonego zostały ujęte w opisie pkt. 2.III.C/., oraz D/.

4. Proszę o precyzyjne uszczegółowienie/doprecyzowanie zakresu prac do wyceny. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, przedmiar (mający charakter tylko pomocniczy) nie odzwierciedla wszystkich prac wymienionych w opisie technicznym. Rysunki załączone do przetargu są nieczytelne (dlaczego są dwa odmienne rysunki?), a opis techniczny zawiera wykreślenia i zamienne elementy. Proszę o zamieszczenie opisu technicznego zakresu prac oraz ostatecznych rysunków, profili i szczegółów rozwiązań technicznych przedstawiających tylko faktyczny zakres prac przeznaczony do realizacji w ramach rzeczowego przetargu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Opracowanie techniczne stanowi projekt zamienny do projektu zamiennego z uwzględnieniem zmian nieistotnych stąd wiele skreśleń. Jednocześnie informuję, że projekt zamienny został wykonany wg. tzw. starych zasad obowiązujących przed stosowanymi obecnie.

Zamieszczone dwa rysunki planu są pozornie nie spójne dla tematu i zostały ujęte w dokumentacji na prośbę Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu co zostało

wykonane na pisemną prośbę w/w – stąd nie istnieje możliwość zmiany formy dokumentacji w tym zakresie.

5. Proszę o informację dot. utylizacji nawierzchni sztucznej trawy na istniejącym boisku. Czy inwestor we własnym zakresie zutylizuje istniejącą sztuczną trawę? Brak tego zakresu prac w opisie technicznym oraz w przedmiarze. Jeśli demontaż i utylizacja są w zakresie niniejszego zadania inwestycyjnego, proszę o szczegółowe doprecyzowanie rodzaju istniejącej sztucznej trawy i jej grubości, rodzaju zasypu i jego grubości oraz powierzchni do demontażu i utylizacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Na przedmiotowym terenie nie ma nawierzchni z sztucznej trawy tym samym nie zachodzi konieczność jej utylizacji.

6. Proszę o podanie wymiarów oraz szczegółów technicznych istniejącego piłkochwytu przeznaczanego do demontażu i utylizacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Do demontażu przewidziano piłkochwyty zlokalizowane po lewej stronie od projektowanego boiska o długości tj. ~ 32 mb i h = ~4,30 m w tym:

- siatka ocynkowana powlekana o powierzchni 96,00 m²,
- siatka typu syntetycznego 41,60 m² w znacznym stopniu zniszczona,
- „słupki” metalowe Ø 50 mm w ilości 13 sztuk,
- „słupki” metalowe Ø 70 mm w ilości 5 sztuk,
- zastrzały metalowe Ø 50 mm w ilości 5 sztuk,
- kosze do piłki na stojakach z rur metalowych z tablicami – 2 sztuki.

W/w elementy zostały ujęte kosztorysowo w rozbiórce i utylizacji nawierzchni asfaltowo/betonowej terenu pod boisko i miejsca parkingowe wraz z zielenią.

Ewentualny odzysk z w/w materiału rozbiórkowego jest w całości po stronie Wykonawcy.

Piłkochwyty istniejące zlokalizowane po prawej stronie boiska tj. od zachodu zostały przewidziane do zachowania.

7. Proszę o wyjaśnienie z jakich względów wymagają Państwo certyfikacji wyposażenia boiska - w tym piłkochwytów – tylko przez Instytut Sportu? Stanowi to znaczne ograniczenie w doborze dostawców tychże urządzeń. Tym samym wnosimy o dopuszczenie urządzeń

wyposażenia boiska z dokumentami alternatywnych jednostek certyfikujących oraz innymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania na terenie Kraju w tym m.in. Krajowymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wymieniony Instytut Sportu jako obowiązujący / uprawniony w zakresie certyfikowania sprzętu do wyposażenia boiska zdaniem Inwestora jest wyborem właściwym.

8. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w opisie technicznym wskazany jest konkretny model wiaty śmietnikowej jednego producenta tj. model BOKS 14? Proszę o zmianę zapisów opisu technicznego w taki sposób, aby dopuścić możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych producentów, spełniających wymagane wymiary oraz parametry (z zachowaniem dopuszczalnych odchyień od/do) jak i zapotrzebowanie dot. ilości pojemników na śmieci.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wskazany model wiaty śmietnikowej jest obowiązujący w zakresie wymiarów i powierzchni mieszczącej 4 kubły po 240 l. Wybór kolorów kubłów do konkretnego przeznaczenia będzie po stronie Inwestora.

Wiata musi spełniać parametry wydzielonej powierzchni oraz posiadać funkcję zadaszania.

PYTANIA NR 5 z dnia 17 lutego 2026 r.:

1. Czy instalacja szlabanu wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie opisu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Instalacja szlabanu w wjeździe na teren jest poza zakresem inwestycji (szlaban został już zamontowany).

2. Czy wykonanie drogi dojazdowej wchodzi w zakres zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Droga dojazdowa wewnętrzna nie jest w zakresie inwestycji.

3. Proszę o podania ile m² trawnika należy wykonać? Lub proszę o wskazanie które trawniki należy wykonać.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Trawnik należy wykonać w pasie za śmietnikiem przy nasadzeniach trzech drzew oraz w pasie niskiej zieleni krzewiastej po zachodniej stronie boiska.

Całość powierzchni trawiastej – 35,50 m².

4. Proszę o podania ile nasadzeń drzew i krzewów należy wykonać? Lub proszę o zaznaczenie które nasadzenia należy wykonać.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zieleń do wykonania nasadzeń:

- trawa wg. w/w,
- 3 sztuki drzew typu klon pospolity kulisty,
- 6 sztuk krzewów laurowiśni.

5. Ile miejsc parkingowych jest do wykonania?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Do wykonania są dwa miejsca parkingowe dla NPS z kostki brukowej o wymiarach powierzchni 3,60 m x (5,00 m + 2,00 m) – z przedłużeniem długości miejsc wg. obowiązujących przepisów PB o 2,00 m.

6. Czy przedmiar odpowiada przedmiotowi zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nadrzędnym nad przedmiarem są wymiary ujęte na obowiązującym rysunku.

7. Czy oprócz ogrodzenia boiska należy również wykonać inne ogrodzenia? Jeżeli tak to proszę o wskazanie które ogrodzenia należy wykonać?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ogrodzenie należy wykonać tylko wg. wskazań z rysunku tzn. wokół boiska.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a:

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968613981