



PRZEKRÓJ 2-2



PLYTA FUNDAMENTOWA POD PIEC
WSPOMAGAJĄCY



- PLYTA FUNDAMENTOWA (BETON C30/37) GR. 300mm
- ZBRÓJENIE: SIATKA ø12 -150/150 (STAL A-IIIN)
- IZOLACJA POZIOMA - 1 x PAPA TERMOCZCZEWALNA
- PODKAD Z CHUDEGO BETONU B10 (C8/10) GR. 100mm
- PODSYPKA ZMIROWO-PIASKOWA (ZAGĘSZCZONA DO IS=0.97) GR.~200-400mm
- GRUNT RODZIMY (ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE DO Is=0.97)

UWAGI OGÓLNE:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM
- NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

ZESTAWIENIE STALI SIATKA 15x15, ø12			
L.P.	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ SZTUK
Dół	1. 12	4,40	36
	2. 12	5,40	30
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			320,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			0,888
CAŁKOWITA MASA ZBRÓJENIA [kg]			284,51

ZESTAWIENIE SIATEK ZBRÓJENIOWYCH Q355 - ø12				
L.P.	RODZAJ SIATKI	DŁ. [m]	SZER. [m]	POW. [m²]
1.	Q355 (ø12-150/150)	5,40	4,40	23,76

ZALECENIA:

- WSZYSTKIE WYMIARY I DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANO W MILIMETRACH
 - WSZELKIE WPROWADZANE ZMANY NALEŻY UZGODNIĆ Z UPRAWNIONYM KONSTRUKTOREM
 - LOKALIZACJA PŁYT P5 WG. RYSUNKU ARCHITEKTURY
 - PŁYTĘ NALEŻY WYKONAĆ ZE SPADKIEM 0,5% OD POWŁOKI W CELU JEJ ODWODNIENIA.
- BETON C-30/37 (B-37); W8
KLASA EKSPLOYACJI: XC3
NOMINALNA GR. OTULINY POZIOMEJ: 50mm
NOMINALNA GR. OTULINY PIONOWEJ: 100mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INTERHALL SPÓŁKA Z O.O. adres: 40-312 Katowice ul. Miłowicka 1F tel.: +48 32 353-48-79 fax: +48 32 250-09-15 e-mail: poczta@interhall.pl www: www.interhall.pl		
NAZWA INWESTYCJI:	WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GÓŁĘCIN		
ADRES INWESTYCJI:	UL. WARMIŃSKA 1, 60-622 POZNAŃ		
NUMER EW. DZIAŁKI:	DZIAŁKI NR EW. 18/2, OBRĘB 0020 GÓŁĘCIN, JEDN. EW. 306401-1		
INWESTOR:	MIASTO POZNAŃ Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zespół Budżetowy 61-553 Poznań, ul. Jana Śpychalskiego 34		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ	NR UPRAWNIEN.:	PROFIS. 246/SIMOK/2016
SPRAWDZAJĄCY:			
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY DLA POTRZEB ZAKŁADANIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	31.08.2021
PRZEDMIOT RYS.:	PLYTA FUNDAMENTOWA POD PIEC WSPOMAGAJĄCY		
SKALA:	1:25	NR PROJEKTU:	01/06/2021
		NR RYSUNKU:	K.5-PB