


PRZEKRÓJ ZBIORNIKA ŁUPINOWEGO dla  $\varnothing$  wew.: 5,0 m 5,6 m; 6 m



- Możliwe warianty otworów włączowych: 600, 800, 1000, 1200, 1500, dodatkowo możliwe jest wykonanie otworów kwadratowych lub prostokątnych.
- W zależności od potrzeb klienta wykonujemy elementy o innych wysokościach.
- Możliwe jest wykonanie elementu podpierającego według strony nr 213

# ZBIORNIK ŁUPINOWY Ø wew.: 5,0 m 5,6 m

## PŁYTA STROPOWA dla Ø 5,0 m

średnica zew.	grubość płyty	liczba elementów	ciężar	
			1 element	komplet
Dz [m]	h [mm]	szt.	G1 [t]	G [t]
5,30	250	2	6,9	13,8
	300	2	8,3	16,6
	400	2	11,0	22,1

## ŚCIANY dla Ø 5,0 m

średnica		grubość ściany	wysokość	pojemność	ilość elementów	ciężar	
wew.	zew.					1 element	komplet
Dw [m]	Dz [m]	b [mm]	H [m]	V [m³]	szt.	G1 [t]	G [t]
5,00	5,30	0,15	1,00	19,7	2	3,03	6,1
			1,50	29,5		4,55	9,1
			2,00	39,3		6,08	12,2
			2,50	49,1		7,58	15,2
			3,00	58,9	4	9,10	18,2
			3,50	68,7		5,31	21,3
			4,00	78,6		6,06	24,3
			4,50	88,4		6,83	27,3
			5,00	98,2		7,59	30,4
			5,50	108,0		8,34	33,4
			6,00	117,8		9,10	36,4

## PŁYTA STROPOWA dla Ø 5,6 m

średnica zew.	grubość płyty	liczba elementów	ciężar	
			1 element	komplet
Dz [m]	h [mm]	szt.	G1 [t]	G [t]
6,00	250	2	8,8	17,7
	300	2	10,6	21,2
	400	2	14,1	28,3

## ŚCIANY dla Ø 5,6 m

średnica		grubość ściany	wysokość	pojemność	ilość elem.	ciężar	
wew.	zew.					1 element	komplet
Dw [m]	Dz [m]	b [mm]	H [m]	V [m³]	szt.	G1 [t]	G [t]
5,60	6,00	0,2	1,00	24,7	2	4,55	9,1
			1,50	37,0		6,83	13,7
			2,00	49,3		9,10	18,2
			2,50	61,6		11,40	22,8
			3,00	73,9		13,68	27,4
			3,50	86,2	4	7,98	31,9
			4,00	98,5		9,11	36,5
			4,50	110,9		10,25	41,0
			5,00	123,2		11,39	45,6
			5,50	135,5		12,53	50,1
			6,00	147,8		13,66	54,7