

PLYTA FUNDAMENTOWA POD ŚLUŻE TRANSPORTOWĄ – 1 SZTUKA


ZALECENIA:

- WSZYSTKIE WYMIARY I DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANO W MILIMETRACH
- WSZELKIE WPROWADZANE ZMAINY NALEŻY UZGODNIĆ Z UPRAWNIONYM KONSTRUKTOREM
- LOKALIZACJA PŁYT P3 WG. RYSUNKU ARCHITEKTURY
- PŁYTĘ NALEŻY WYKONAĆ ZE SPADKIEM 0,5% OD POWŁOKI W CELU JEJ ODWODNIENIA.

BETON C-30/37 (B-37); W8
KLASA EKSPozyCJI: XC3
NOMINALNA GR. OTULINY POZIOMEJ: 50mm
NOMINALNA GR. OTULINY PIONOWEJ: 100mm

UWAGI OGÓLNE:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM
- NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ




ZESTAWIENIE STALI SIATKA 15x15, $\phi 12$						
L.P.	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]		
				Q355		
				$\phi 12$		
1.	12	6,00	23	138,00		
1.	12	2,40	23	55,20		
2.	12	3,40	53	180,20		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				373,40		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,888		
CAŁKOWITA MASA ZBROJENIA [kg]				331,58		

ZESTAWIENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH Q355 – $\phi 12$						
L.P.	RODZAJ SIATKI	DC [m]	SZER. [m]	POM. [m²]	ILUŚĆ [SZT.]	POM. CAŁ. [m²]
1.	Q355 ($\phi 12$ –150/150)	6,00	3,40	20,40	1	20,40
2.	Q355 ($\phi 12$ –150/150)	2,40	3,40	8,16	1	8,16

ZESTAWIENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH 0355 – $\phi 12$					
L.P.	RODZAJ SIATKI	DŁ. [m]	SZER. [m]	POW. [m ²]	ILUŚĆ [SZT.]
1.	0355 ($\phi 12-150/150$)	6,00	3,40	20,40	1
2.	0355 ($\phi 12-150/150$)	2,40	3,40	8,16	1

PLYTA FUNDAMENTOWA GR.300mm
1 x FOLIA PE LUB IZOLACJA POWŁOKOWA
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
MECHANICZYNIE DO Id=0,65 GR. 200mm
GRUNT RODZIMY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INTERHALL SPÓŁKA Z O.O.	tel.: +48 32 353-48-79
INWESTYCJA:	WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOLFICIN	fax: +48 32 250-09-15
ADRES INWESTYCJI:	UL. WARMIŃSKA 1, 60-622 POZNAŃ	e-mail: poczta@interhall.pl
NUMER EW. DZIAŁKI:	GMINA POZNAŃ, POWIAT POZNAŃSKI	www.interhall.pl
INWESTOR:	DZIAŁKI NR EW. 18/2, OBRĘB 0020 GOLFICIN, JEDN. EW. 306401-1	
OPRACOWAŁ:	MIASTO POZNAŃ	
SPRAWDZAJĄCY:	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	
FAZA PROJEKTU:	Samorządowy Zakład Budżetowy	
BRANŻA:	61-553 Poznań, ul. Jana Śpychalskiego 34	
PRZEDMIOT RYS.:	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ	NR UPRAWNIEŃ: 246/SIMOK/2016
SKALA:	PROJEKT TECHNICZNY	PROPOS.
1:25	DLA POTRZEB ZAKŁADANIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZIOMIENIA NA BUDOWIE	
	ARCHITEKTURA	DATA: 31.08.2021
	PLYTA FUNDAMENTOWA POD ŚLUŻE TRANSPORTOWĄ	
	NR PROJEKTU: 01/06/2021	NR RYSUNKU: K.3-PB