



PRZEKRÓJ 2-2



PLYTA FUNDAMENTOWA POD PIEC
GŁÓWNY



- PLYTA FUNDAMENTOWA (BETON C30/37) GR. 300mm
- ZBRÓJENIE: SIATKA $\phi 12$ -150/150 (STAL A-IIIN)
- IZOLACJA POZIOMA - 1 x PAPA TERMÓZGRZEWALNA
- PODKŁAD Z CIUDEGO BETONU B10 (C8/10) GR. 100mm
- PODSTYPKA ZMIOWO-PIASKOWA (ZAGĘSZCZONA DO $I_s=0.97$) GR.~200-400mm
- GRUNT RODZIMY (ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE DO $I_s=0.97$)

UWAGI OGÓLNE:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

ZESTAWIENIE STALI SIATKA 15x15, $\phi 12$				
L.P.	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]
				$\phi 12$
1.	12	4,40	42	184,80
2.	12	3,00	29	87,00
2.	12	3,90	29	113,10
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				384,90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,888
CAŁKOWITA MASA ZBRÓJENIA [kg]				341,79


ZESTAWIENIE SIATEK ZBRÓJENIOWYCH $\phi 355$ - $\phi 12$					
L.P.	RODZAJ SIAKI	Dł. [m]	SZER. [m]	POW. [m ²]	ILOŚĆ [SZT.]
1.	Q355 ($\phi 12-150/150$)	4,40	13,20	1	13,20
2.	Q355 ($\phi 12-150/150$)	4,40	17,16	1	17,16

ZALECENIA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANO W MILIMETRACH
2. WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z UPRAWNIIONYM KONSTRUKTOREM
3. LOKALIZACJA PŁYT P4 WG. RYSUNKU ARCHITEKTURY
4. PŁYTĘ NALEŻY WYKONAĆ ZE SPADKIEM 0,5% OD POWŁOKI W CELU JEJ ODWODNIENIA.

BETON C-30/37 (B-37): W8
KLASA EKSPOZYCJI: XC3
NOMINALNA GR. OTULINY POZIOMEJ: 50mm
NOMINALNA GR. OTULINY PIONOWEJ: 100mm

PRĘT NR 2 (3,00+3,90)



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INTERHALL SPÓŁKA Z O.O. adres: 40-312 Katowice ul. Miłowicka 1F tel.: +48 32 353-48-79 fax: +48 32 250-09-15 e-mail: poczta@interhall.pl www: www.interhall.pl		
NAZWA INWESTYCJI:	WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GÓŁĘCIN		
ADRES INWESTYCJI:	UL. WARMIŃSKA 1, 60-622 POZNAŃ GMINA POZNAŃ, POWIAT POZNAŃSKI		
NUMER EW. DZIAŁKI:	DZIAŁKI NR EW. 18/2, OBRĘB 0020 GÓŁĘCIN, JEDN. EW. 306401-1		
INWESTOR:	MIASTO POZNAŃ Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy 61-553 Poznań, ul. Jana Śpychalskiego 34		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ	NR UPRAWNIEŃ: 246/SIMOK/2016	PROFIS:
SPRAWDZAJĄCY:	PROJEKT TECHNICZNY DŁA POTRZEB ZAKŁADZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ		
FAZA PROJEKTU:	ARCHITEKTURA		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PRZEDMIOT RYS.:	PLYTA FUNDAMENTOWA POD PIEC GŁÓWNY		
SKALA:	1:25	NR PROJEKTU: 01/06/2021	NR RYSUNKU: K.4-PB

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE