

PLYTA FUNDAMENTOWA POD DRZWI  
EWAKUACYJNE – 7 SZTUK

ZALECENIA:

- WSZYSTKIE WYMIARY I DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANO W MILIMETRACH
- WSZELKIE WPROWADZANE ZMAINY NALEŻY UZGODNIĆ Z UPRAWNIIONYM KONSTRUKTOREM
- LOKALIZACJA PŁYT P2 WG. RYSUNKU ARCHITEKTURY
- PŁYTĘ NALEŻY WYKONAĆ ZE SPADKIEM 0,5% OD POWŁOKI W CELU JEJ ODWODNIENIA.

BETON C-30/37 (B-37); W8


KLASA EKSPOZYCJI: XC3

NOMINALNA GR. OTULINY POZIOMEJ: 50mm


NOMINALNA GR. OTULINY PIONOWEJ: 100mm

UWAGI OGÓLNE:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM
- NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ



PRZEKRÓJ 2-2 ±0.00 POZIOM ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI BIEŻNI



PLYTA FUNDAMENTOWA	GR.300mm
1 x FOLIA PE LUB IZOLACJA POWŁOKOWA	
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA	
MECHANICZNIE DO Id=0,65 GR. 200mm	
GRUNT RODZIMY	

ZESTAWIENIE STALI SIATKA 15x15, ø12				
L.P.	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	IŁOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]
				ø12
1.	12	1,20	10	12,00
2.	12	1,50	9	13,50
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				25,50
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0,888
CAŁKOWITA MASA ZBROJENIA [kg]				22,64
CAŁKOWITA MASA ZBROJENIA [kg] x 7				158,48

ZESTAWIENIE SIATEK ZBROJENIOWYCH 0355 – ø12				
L.P.	RODZAJ SIATKI	Dł. [m]	SZER. [m]	POW. [m²]
1.	0355 (ø12-150/150)	1,50	1,20	1,80
				7
				15,12



INTERHALL SPÓŁKA Z O.O.  
adres: 40-312 Katowice  
ul. Miłowicka 1F

tel.: +48 32 353-48-79  
fax: +48 32 250-09-15  
e-mail: poczta@interhall.pl  
www: www.interhall.pl

NAZWA INWESTYCJI: WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GÓŁĘCIN  
ZADASZENIE BOSKA TRENINGOWEGO SYSTEMEM BALONOWYM

ADRES INWESTYCJI: UL. WARMIŃSKA 1, 60-622 POZNAŃ  
GMINA POZNAŃ, POWIAT POZNAŃSKI  
NUMER EW. DZIAŁKI NR EW. 18/2, OBRĘB 0020 GÓŁĘCIN, JEDN. EW. 306401-1

INWESTOR: MIASTO POZNAŃ  
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
61-553 Poznań, ul. Jana Śpychalskiego 34

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SKROBISZ  
NR UPRAWNIEN.: 246/SIMOK/2016

SPRAWDZAJĄCY: PROJEKT TECHNICZNY  
DLA POTRZEB ZAKOŃCZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

FAZA PROJEKTU: ARCHITEKTURA  
DATA: 31.08.2021

PRZEDMIOT RYS.: PŁYTA FUNDAMENTOWA POD DRZWI  
EWAKUACYJNE

SKALA: 1:25  
NR PROJEKTU: 01/06/2021  
NR RYSUNKU: K.2-PB

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE