

| PRZEDMIAR ROBÓT       |        |   |      |        |                  |                |                 |  |
|-----------------------|--------|---|------|--------|------------------|----------------|-----------------|--|
| ZADANIE               |        | „Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków" - ŻŁOBEK CALINECZKA  |      |        |                  |                |                 |  |
| ADRES                 |        | Osiedle Pod Lipami 103, 61-628 Poznań   |      |        |                  |                |                 |  |
| INWESTOR              |        | POZNAŃSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW, os. B. Chrobrego 107, 60-681  |      |        |                  |                |                 |  |
|                       |        |   |      |        |                  |                |                 |  |
| NR ETAPU              | L.p.   | OPIS ZAKRESU ROBÓT  |      |        |                  |                |                 |  |
|                       |        |   | j.m. | Ilość  | Cena jednostkowa | Kwota netto zł | Kwota brutto zł | UWAGI  |
| Wartość robót łącznie |        |   |      |        |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         | 0,00   |
| ETAP 1                | 1.     | ROBOTY ROBIÓRKOWE I DEMONTAŻE   |      |        |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 1.1    | Wykucie z muru parapetów wraz z rozbiórką zabudów grzejników  | szt. | 13     |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 1.19   | Rozbiórka i ponowny montaż elementów instalacji alarmowej będącej w kolizji z zabudowami instalacji oraz wymagających przeniesienia w związku z wykonaniem robót elewacyjnych (min. czujki obecności, syrena alarmowa, okablowanie)   | kpl  | 1      |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 1.20   | Demontaż i ponowny montaż karniszy  | szt  | 5      |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 1.21   | Demontaż, ponowny montaż, skrócenie wertykali w pomieszczeniach Szatnia 1 i Szatnia 2   | kpl  | 1      |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 1.22   | Rozbiórka obudów grzejników   | szt  | 43     |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 1.23   | Wyniesienie, wywiezniei utylizacja materiałów pochodzącyhc z rozbiórki  | kpl  | 1      |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       |        |   |      |        |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       |        |   |      |        |                  |                |                 |  |
| ETAP 2                | 3      | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  |      |        |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 4.1    | Obudowy wielopłaszczone instalacji prowadzonych pod sufitem - oznaczanie w części graficznej w ramach pozycji kosztorysowej należy przyjąć wykonanie zgodnie z opisem robót: Obudowy instalacji w systemie suchej zabudowy, Szpachlowanie ścian, sufitów i obudów gk, Malowanie farbą lateksową . W przedmiarze oraz do rozliczenia należy przyjąć powierzchnię obudów w rzucie bez uwzględnienia części pionowych. | m2   | 63,00  |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 4.2    | Obudowy wielopłaszczone pionowe- oznaczanie w części graficznej P1 (h=2,97m) w ramach pozycji kosztorysowej należy przyjąć wykonanie zgodnie z opisem robót: Obudowy instalacji w systemie suchej zabudowy, Szpachlowanie ścian, sufitów i obudów gk, Malowanie farbą lateksową   | m2   | 2,00   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 4.5    | Tynkowanie ścian, wykonanie gładzi szpachlowych, malowanie - w ramach pozycji kosztorysowej należy przyjąć wykonanie zgodnie z opisem robót: Wyrównanie ściany tynkiem gipsowym, Szpachlowanie ścian, sufitów i obudów gk, Malowanie farbą lateksową  | m2   | 124,99 |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       |        | Szpachlowanie i malowanie całej powierzchni oznaczonych ścian   | m2   | 200,00 |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         | konkretne lokalizacje do uzgodnie na etapie prac |
|                       |        | Malowanie ścian z wyprawkami i szpachlowaniem na powierzchni nie większ niż 5%  | m2   | 200,00 |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         | konkretne lokalizacje do uzgodnie na etapie prac |
|                       |        | Uzupełnienie okładzin z płytek ceramicznych - wzór płytek i rozmiar zbliżony do istniejącego  | m2   | 2,00   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         | konkretne lokalizacje do uzgodnie na etapie prac |
|                       |        | Dostawa montaż i osadzeniei parapetów z lakierowanego mdf   | m    | 14,17  |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 4.6    | Wykonanie hydroizolacji w pomieszczniach mokrych  | m2   | 2,00   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       |        |   |      |        |                  |                |                 |  |
|                       |        |   |      |        |                  |                |                 |  |
| ETAP 5                | 3.     | ROBOTY MONTAŻOWE  |      |        |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.1    | Obudowy grzejników Typ A  |      |        |                  |                |                 |  |
|                       | 3.1.1  | rozmiar obudowy 46*96   | m2   | 3,09   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.1.2  | rozmiar obudowy 66*46   | m2   | 0,30   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.1.3  | rozmiar obudowy 66*86   | m2   | 3,97   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.1.4  | rozmiar obudowy 66*66   | m2   | 5,23   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.1.5  | rozmiar obudowy 46*86   | m2   | 1,58   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.1.6  | rozmiar obudowy 96*66   | m2   | 1,58   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.2    | Obudowy grzejników Typ B  |      |        |                  |                |                 |  |
|                       | 3.2.1. | rozmiar obudowy 46*96   | m2   | 2,21   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.2.2  | rozmiar obudowy 46*86   | m2   | 2,37   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.3.   | Obudowy grzejników Typ C  |      |        |                  |                |                 |  |
|                       | 3.3.1  | rozmiar obudowy 110*330   | m2   | 10,56  |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.3.2  | rozmiar obudowy 110*140   | m2   | 1,54   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.3.3  | rozmiar obudowy 110*160   | m2   | 3,52   |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       | 3.5    | Montaż listew przypodłogowych   | m    | 74,90  |                  | 0,00 zł        | 0,00 zł         |  |
|                       |        |   |      |        |                  |                |                 |  |
|                       |        |   |      |        |                  |                |                 |  |