

„Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbicice w ramach projektu „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe i inwentaryzacja)”

Lp.	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Demontaż				
1.1	ET-02.00.00	Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej	szt.	18		
1.2	ET-02.00.00	Demontaż konstrukcji nośnej linkowej sieci jezdnej	szt.	30		
1.3	ET-02.00.00	Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej	szt.	8		
1.4	ET-02.00.00	Demontaż drutu jezdnego	m	2655		
1.5	ET-02.00.00	Demontaż liny nośnej	m	1430		
1.6	ET-01.00.00	Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem	kpl.	29		
1.7	ET-02.00.00	Demontaż kotwienia tymczasowego sieci jezdnej	szt.	7		
Razem dział: Demontaż						
2		Montaż				
2.1	ET-02.00.00	Montaż kotwienia stałego liny nośnej do słupów - KLO	szt.	9		
2.2	ET-02.00.00	Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupów - KDO	szt.	13		
2.3	ET-02.00.00	Montaż kotwienia złożonego drutu jezdnego do słupów - KDZ	szt.	8		
2.4	ET-02.00.00	Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej - W1/W2/W3	szt.	8		
2.5	ET-02.00.00	Montaż konstrukcji nośnej linkowej sieci jezdnej - OO35/OOS13,5	szt.	46		
2.6	ET-02.00.00	Montaż konstrukcji nośnej linkowej sieci jezdnej - Ł35/Ł TL.T	szt.	27		
2.7	ET-02.00.00	Montaż konstrukcji nośnej linkowej sieci jezdnej - OL35/OLT	szt.	86		
2.8	ET-02.00.00	Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej - P	szt.	6		
2.9	ET-02.00.00	Montaż połączenia wyrównawczego - 2TD	szt.	6		
2.10	ET-02.00.00	Montaż połączenia wyrównawczego - 2T	szt.	2		
2.11	ET-02.00.00	Montaż połączenia wyrównawczego - 2D	szt.	28		
2.12	ET-02.00.00	Montaż drutu jezdnego sieci płaskiej	m	3710		
2.13	ET-02.00.00	Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej	m	1220		
2.14	ET-02.00.00	Montaż liny nośnej	m	1220		
2.15	ET-01.00.00	Montaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem - S1 12 kN	kpl.	32		
2.16	ET-01.00.00	Montaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem - S1 20 kN	kpl.	10		
2.17	ET-01.00.00	Montaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem - S2 20 kN	kpl.	10		
2.18	ET-01.00.00	Montaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem - S2 25 kN	kpl.	16		
2.19	ET-01.00.00	Montaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem - S3 25 kN	kpl.	1		
2.20	ET-01.00.00	Montaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem - S3 30 kN	kpl.	2		
2.21	ET-01.00.00	Montaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem - S4 35 kN	kpl.	1		
2.22	ET-02.00.00	Regulacja sieci jezdnej	odc. napr	17		
2.23	ET-02.00.00	Wykonanie pomiarów sieci jezdnej	odc. napr	17		
2.24	ET-02.00.00	Montaż kotwienia tymczasowego sieci jezdnej	szt.	7		
Razem dział: Montaż						
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:						